

Kompleksas: **Mokslo pastato 1C2b ir 2C2b Kariūnų  
pl. 5, Kaune rekonstravimo projektas**

**SAUNAUDŲ ŽINIARAŠTIS**

Objektas: **Kauno Panemunės pradinė mokykla.**

Žiniaraštis: **Vidaus nuotekos**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina su prisk.	Iš viso
1		Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	40		
2		Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	80		
3		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,7		
<b>Skyrius Nr. 1 Vidaus buitinės nuotekos F1</b>						
4		Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	184		
5		PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x1000, su gum. tarpin.	vnt	60		
6		PVC vamzdžiai su movomis 110x2.2x1000, su gum. tarpin.	vnt	124		
7		Laikikliai vamzdžiams d50	vnt	60		
8		Laikikliai vamzdžiams d110	vnt	80		
9		PVC vamzdyno fasoninės dalys d110	vnt	57		
10		PVC vamzdyno fasoninės dalys d100/50	vnt	16		
11		PVC vamzdyno fasoninės dalys d50	vnt	58		
12		Kanalizacijos stovo stogelis d110	vnt	2		
13		Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	5		
14		Trapas su sifonu d 50mm (horizontalaus pajungimo)	kompl.	2		
15		Trapas su sifonu d 50mm (vertikalaus pajungimo)	kompl.	3		
16		Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas	kompl.	1		
17		Trapas d 100mm	kompl.	1		
18		Apžiūros durelių montavimas	vnt	4		
19		Apžiūros durelės 200x300	vnt	4		
20		Vamzdynų d 50-65mm praplovimas be dezinfekcijos	1000 m	0,06		
21		Vamzdynų d 100mm praplovimas be dezinfekcijos	1000 m	0,124		
22		Buitinių nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	1,49		
<b>Iš viso už skyrių Nr. 1 Vidaus buitinės nuotekos F1</b>						
<b>Skyrius Nr. 2 Vidaus technologinės nuotekos F3</b>						
23		Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	12		
24		PVC vamzdžiai su movomis 110x2.2x1000, su gum. tarpin.	vnt	8		
25		PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x1000, su gum. tarpin.	vnt	4		
26		Laikikliai vamzdžiams d110	vnt	6		

27		Laikikliai vamzdžiams d50	vnt	3		
28		PVC vamzdyno fasoninės dalys d110	vnt	2		
29		PVC vamzdyno fasoninės dalys d100/50	vnt	1		
30		PVC vamzdyno fasoninės dalys d50	vnt	5		
31		Vamzdynų d 50-65mm praplovimas be dezinfekcijos	1000 m	0,004		
32		Vamzdynų d 100mm praplovimas be dezinfekcijos	1000 m	0,008		
33		Buitinių nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0,12		
<b>Iš viso už skyrių Nr. 2 Vidaus technologinės nuotekos F3</b>						
<b>Skyrius Nr. 3 Sanitariniai prietaisai</b>						
34		Praustuvo montavimas, gręžiant sienose skylės kronšteinų tvirtinimui	kompl.	23		
35		Praustuvai 60x48cm (balti)	vnt	23		
36		Maišytuvai praustuvams ir plautuvėms	vnt	23		
37		Praustuvų sifonai	vnt	23		
38		Klozeto su prijungtų nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	17		
39		Unitazas	kompl.	17		
40		Vieno skyriaus plautuvės montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	4		
41		Pagrindiniai resursai: Sifonai ir kt.santech.įrenginiai iš metalo ir polim., Kronšteinai, Plautuvė emaliuota ketinė 1 skyriaus, Vandens maišytuvai	kompl.	4		
42		Plautuvės 78x43.5cm (nerūd. plieno, matiniu paviršiumi )	vnt	4		
43		Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	5		
44		Maišytuvai dušams	vnt	5		