

Kompleksas: **Mokslo pastato 1C2b ir 2C2b Kariūnų
pl. 5, Kaune rekonstravimo projektas**

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

Objektas: **Kauno Panemunės pradinė mokykla.**

Žiniaraštis: **Ardymo atstatymo, apdailos darbai
(V1, F1, F3)**



Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina su prisk.	Iš viso
1		Vertikalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais g/b konstr., kai armat.iki 16 mm, o skylės D iki 125 mm ir gylis 200 mm	100 vnt	0,12		
2		55mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi betono konstrukcijose, kai gręžimo gylis 200mm	100 vnt	0,14		
3		Iki 40mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi betono konstrukcijose, kai gręžimo gylis 200mm	100 vnt	0,6		
4		Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas kalkių skiediniu (vagų užtaisymas)	m2	2		
5		Ventiliacijos kaminėlio sandarinimas	vnt	2		
6		25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas	100 m2	0,084		
7		Kiekvieniems 5 mm pagal įkanį n46-179 pridėti arba atimti	100 m2	0,252		
8		100 mm storio armuotų grindų betonavimas ir šlifavimas, paduodant betoną siurbliu	100 m2	0,084		
9		Betonas B 25/30	m3	0,84		
10		Smėlio pasluoksnis ant grunto,nevežant medžiagų.	m3	1,68		
11		Skaldos pasluoksnis ant grunto,nevežant medžiagų.	m3	0,84		
12		Betoninių grindų armavimas tinklais	t	0,034		
13		Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	0,7		
14		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	10		