

Kompleksas: **Mokslo pastato 1C2b ir 2C2b Kariūnų pl. 5, Kaune rekonstravimo projektas**

**SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS**

Objektas: **Kauno Panemunės pradinė mokykla.**

Žiniaraštis: **Sklypo planas**



Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina su prisk.	Iš viso
<b>Skyrius Nr. 1 Kabelių apsauginiai vamzdžiai</b>						
1		Vamzdynai iš polietileninių d iki 100mm vamzdžių	m	13		
2		Elektros instaliacijos vamzdžiai TRM iš PVC (lygūs, su movomis) 63/57.8mm	m	13		
3		Futliarai plieniniai	t	0,02		
<b>Iš viso už skyrių Nr. 1 Kabelių apsauginiai vamzdžiai</b>						
<b>Skyrius Nr. 2 Nuogrinda ir takai</b>						
4		Metalinio tinklo skydų ant gelžbetoninių 100x100 stulpelių tvoros ardymas, kai tvoros aukštis 1,5m ir stulpai kas 3m	m	2,4		
5		Vartelių įrengimas, pastatant metalinius stulpus	vnt	2		
6		Pagrindiniai resursai: Metaliniai statramsčiai	prvnt	2		
7		II grupės grunto kasimas iki 2,0m gylio rankiniu būdu sutvirtintose tranšėjose (iškasose) pločio iki 2,0m	100 m3	2,73		
8		Nuogrindos išardymas	100 m2	2,55		
9		I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m3	0,75		
10		Dvisluksnio 30cm storio smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas	100m2	2,5		
11		Mišinys smėlio-žvyro gamtinis	m3	165		
12		Paruošiamojo arba išlyginamojo pagrindo sluoksnio iš smėlio įrengimas	100m3	0,17		
13		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu	100 m3	0,23		
14		Smėlio-žvyro mišinio šaligatvio 12cm storio pagrindo įrengimas	100m2	4,5		
15		Sluoksnio storio pokyčio 1cm pridėti ar atimti	100m2	-9		
16		Smėlio-žvyro mišinio šaligatvio 12cm storio pagrindo įrengimas	100m2	0,7		
17		Sluoksnio storio pokyčio 1cm pridėti ar atimti	100m2	5,6		
18		Viensluoksnio 10cm storio dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas	100m2	4,5		
19		Dvisluoksnio 20cm storio granito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas	100m2	0,467		
20		Sluoksnio storio pokyčio 1cm pridėti ar atimti	100m2	4,67		
21		Dvisluoksnio 20cm storio granito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas	100m2	0,08		

22		Sluoksnio storio pokyčio 1cm pridėti ar atimti	100m2	2,4		
23		Betono plytelių 500x500x70 šalygatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu	100m2	0,13		
24		Šaligatvių plytelės	m3	0,91		
25		Betono plytelių 500x500x70 šalygatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu (panaudojant senas plyteles)	100m2	0,13		
26		Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant smėliu	10 m2	41,5		
27		Betoninės trinkelės h-70mm	m3	29,05		
28		Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant smėliu	10 m2	6,8		
29		Betoninės trinkelės h-100mm	m3	6,8		
30		Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant smėliu	10 m2	4,5		
31		Betoninių trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant smėliu (panaudojant senas trinkelės)	10 m2	4,5		
32		Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo	100 m	2,65		
33		Laiptų pakopų paviršių aptaisymas plytelėmis, kai siūlių plotis iki 8mm	m2	70		
34		Klinkerio plytelės laiptams	m2	70		
35		Fasadų lygaus paprasto tinko remontas, dirbant ant pastolių (žemės), kai remontuojamų vietų plotas iki 1 m2	m2	15		
36		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	37		