

Kompleksas: **Mokslo pastato 1C2b ir 2C2b Kariūnų
pl. 5, Kaune rekonstravimo projektas**

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

Objektas: **Kauno Panemunės pradinė mokykla.**

Žiniaraštis: **Lauko nuotekos**



Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina su prisk.	Iš viso
	Skyrius Nr. 3 Lauko nuotekos F1, F3					
1		110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	100m	0,19		
2		PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x1000 (išor. nuotek.)	vnt	19		
3		Vertikalios riebalų gaudyklės montavimas	vnt	1		
4		<i>Riebalų gaudyklė 2 l/s, d1000</i>	<i>vnt</i>	<i>1</i>		
5		II grupės grunto kasimas 0,15 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą	100m ³	0,36		
6		Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m ³	0,5		
7		Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant	m ³	2		
8		Smėlis statybos darbams	m ³	2		
9		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas I grupės gruntu rankiniu būdu	100 m ³	0,33		
10		Kanalizacijos vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų sausame grunte, kai prijung. vamzdžių skersmuo iki 600mm	vnt	5		
11		PVC protarpinis d110	vnt	5		
12		Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	100 m ²	0,3		
13		Šaligatvių iš betono plytelių ardymas, jas išsaugant	100 m ²	0,25		
14		Senų betono 500x500x70mm plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėliu	100m ²	0,25		
15		Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	100 m ²	0,05		
16		Vamzdynų d 100mm praplovimas be dezinfekcijos	1000 m	0,019		
17		Plastikinių nuotekų vamzdynų iki 200 mm skersmens hidraulinis bandymas	100m	0,19		
18		Nuotekų vamzdyno nuolydžio patikrinimas ir jo grafiko sudarymas	100m	0,19		