

Kompleksas: **Mokslo pastato 1C2b ir 2C2b Kariūnų
pl. 5, Kaune rekonstravimo projektas**

SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

Objektas: **Kauno Panemunės pradinė mokykla.**

Žiniaraštis: **Architektūra**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina su prisk.	Iš viso
Skyrius Nr. 1 Fasadai						
1		Langų išėmimas iš mūro, išlaužiant užkairius	vnt	4		
2		Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3	2		
3		Silikatinių skylėtų blokelių (250x120x138) mm mūras, kai sienos storis 250 mm (bokštiniu kranu)	m3	2		
4		Sienų šiltinimas 12 cm storio putų polistir.pl. klijuojant ir tvirtinant smeigėmis (be angokraščių aptaisymo)	100 m2	0,08		
5		Plokštė termoizoliacinė iš polistirolinio putplasčio	m3	0,96		
6		Apšiltintų sienų angokraščių aptaisymas mineralinės vatos plokštė 20mm storio (aptaisyto ploto)	100m2	0,03		
7		Fasadinės min. vatos plokštės	m3	0,06		
8		Fasadų sienų 3-jų sluoksnių tinkas, armuojant tinkeliu, kai viršutinis tinko sluoksnis dekoratyvinis	100 m2	0,08		
9		Silikoninis struktūrinis tinkas	kg	4,8		
10		Armavimo tinkelis, antivandalinis	m2	8		
11		Suporintų langų blokų įstatymas į mūro sienas gyv.ir visuomen.pastatuose, kai angos plotas didesnis, kaip 2m2.	m2	4,2		
12		Plastiko langai (3-jų kam., varstomi)	m2	4,2		
13		Staktų sandurų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	100m	0,062		
14		Palangių nuolajų tvirtinimas	m	2		
15		Plieninės palangės-400 (cinkuotos)	m	2		
16		Palangių lentų įstatymas	m	2		
17		Laminuotos MDP palangės 300mm pločio	m	2		
18		Tiesių langų ir durų mūrinių ir betoninių, angokraščių tinkas	100 m2	0,016		
19		Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	0,016		
20		Lifto neįgaliesiems, kurio kėlimo galia iki 225 kg, montavimas	vnt	2		
21		<i>Liftas keleivinis, pritaikytas žmonėms su negalia</i>	<i>kompl.</i>	<i>2</i>		
Iš viso už skyrių Nr. 1 Fasadai						
Skyrius Nr. 2 Vidaus darbai (1 ir 2 aukštai)						
22		Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3	0,48		
23		Žvyro pasluoksnis ant grunto,vežant medžiagas karučiais (mažų apimčių).	m3	3,5		

	Išorės darbai					
53		Stačiakampių angų išpjovimas denginių daugiasluoksnėse plokštėse	100m	0,12		
	Iš viso už poskyrį Išorės darbai					
	Vidaus darbai					
54		PVC grindjuostės.	100m	0,18		
55		PVC grindjuostės A tipo	m	18		
56		Pertvaros visuom.pastat.,tvirtinant gipsokartono lakštus plien.karkase iš abiejų pusių dviem sluoksniais, izoliuojant.	m2	30		
57		Pagrindiniai resursai: Gipsokartono lakštai	prvnt	30		
58		Sienų gipso plokščių sandūrų užtaisymas specjuosta ir glaistu	100m	0,38		
59		Sienų aptaisytyų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas	100 m2	0,6		
60		Sienų aptaisytyų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas	100 m2	0,6		
61		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu pirmu sluoksniu	100m2	0,6		
62		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu antru sluoksniu	100m2	0,6		
63		Akustinių modulių pakabinamų lubų įrengimas, su metalo konstrukcija	m2	15		
64		Pagrindiniai resursai: Pakabinamų lubų karkasai su pakabomis, tvirtinimo detalėmis ir plokštėmis	prvnt	15		
65		Durų blokų įstatymas į mūrinių sienų angas, kai jų plotas iki 3m2.	m2	3		
66		Plastikinės vidaus durys	m2	3		
67		Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	100m	0,08		
68		Ranktūrių neįgaliesiems tvirtinimas 4 varžtais	vnt	4		
69		Pagrindiniai resursai: Ranktūriai neįgaliesiems tvirtinamų 4 varžtais	kompl.	2		
	Iš viso už poskyrį Vidaus darbai					
	Iš viso už skyrių Nr. 3 Mansarda					
	Skyrius Nr. 4 Kita					
70		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	6		