

Kompleksas: **Mokslo pastato 1C2b ir 2C2b Kariūnų  
pl. 5, Kaune rekonstravimo projektas**

**SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS**

Objektas: **Kauno Panemunės pradinė mokykla.**

Žiniaraštis: **Architektūra**



| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina su prisk. | Iš viso |
|----------|-------------|----------------------------|----------|--------|-----------------|---------|
|----------|-------------|----------------------------|----------|--------|-----------------|---------|

**Skryius Nr. 1 Fasadai ir cokolis (esamų lauko sienų šiltinimas)**

|    |  |   |                    |      |  |  |
|----|--|---|--------------------|------|--|--|
| 1  |  | Fasadinių pastolių, kurių plotis 0,73m ir aukštis iki 15m, įrengimas ir išardymas (100m <sup>2</sup> vertikalios projekcijos) | 100m <sup>2</sup>  | 17,6 |  |  |
| 2  |  | Langų ir durų staktų išėmimas iš mūro, išlaužiant užkaitus  | vnt                | 21   |  |  |
| 3  |  | Langų rėmų išėmimas   | vnt                | 21   |  |  |
| 4  |  | Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo  | m <sup>3</sup>     | 5,75 |  |  |
| 5  |  | Silikatinių skylėtų blokelių (250x120x138) mm mūras, kai sienos storis 250 mm (bokštiniu kranu)                               | m <sup>3</sup>     | 6,75 |  |  |
| 6  |  | Fasadų tinkuotų lygių paviršių valymas rankiniu būdu, kai valomo sluoksnio storis iki 2 mm, dirbant ant pastolių              | 100m <sup>2</sup>  | 17,6 |  |  |
| 7  |  | Fasadų siūlių užtaisymas cementiniu skiediniu   | 100m               | 2,78 |  |  |
| 8  |  | Sienų šiltinimas 12 cm storio putų polistir.pl. klijuojant ir tvirtinant smeigėmis (be angokraščių aptaisymo)                 | 100 m <sup>2</sup> | 8,5  |  |  |
| 9  |  | Plokštė termoizoliacinė iš polistirolinio putplasčio  | m <sup>3</sup>     | 102  |  |  |
| 10 |  | Sienų šiltinimas 5 cm storio putų polistir.pl. klijuojant ir tvirtinant smeigėmis (be angokraščių aptaisymo)                  | 100 m <sup>2</sup> | 4,1  |  |  |
| 11 |  | Apšiltintų sienų angokraščių aptaisymas mineralinės vatos plokštė 20mm storio (aptaisyto ploto)                               | 100m <sup>2</sup>  | 2,4  |  |  |
| 12 |  | Fasadinės min. vatos plokštės   | m <sup>3</sup>     | 4,8  |  |  |
| 13 |  | Sienų šiltinimas 2 cm storio putų polistir.pl. klijuojant ir tvirtinant smeigėmis (be angokraščių aptaisymo)                  | 100 m <sup>2</sup> | 0,05 |  |  |
| 14 |  | Neoporas 2cm, 70N   | m <sup>3</sup>     | 0,1  |  |  |
| 15 |  | Vertikali dviejų sluoksnių teptinė hidroizoliacija  | 100 m <sup>2</sup> | 4,1  |  |  |
| 16 |  | Fasadų sienų su angokraščiais 3-jų sluoksnių tinkas, armuojant tinkleliu, kai viršutinis tinko sluoksnis dekoratyvinis        | 100 m <sup>2</sup> | 16   |  |  |
| 17 |  | Silikoninis struktūrinis tinkas   | kg                 | 3360 |  |  |
| 18 |  | Armavimo tinklelis (antivandalinis)   | m <sup>2</sup>     | 2000 |  |  |
| 19 |  | Anksčiau dažytų fasadų dažymas (m <sup>2</sup> sienos be angų)  | m <sup>2</sup>     | 450  |  |  |
| 20 |  | Apsauga nuo grafiti (2m nuo žemės)  | kg                 | 108  |  |  |
| 21 |  | Cokolio profilių montavimas, kai atstumas tarp tvirtinimų 0.3m  | m                  | 260  |  |  |
| 22 |  | Pagrindiniai resursai: Cokolio profilis   | prvnt              | 260  |  |  |

|   |  |  |        |      |  |  |
|---|--|--|--------|------|--|--|
| 23  |  | Langų keitimas mūro sienose plastiko langų blokais, nudaužant tinką, kai angos plotas daugiau kaip 2m2   | m2     | 140  |  |  |
| 24  |  | Plastiko langai (3-jų kam., varstomi)  | m2     | 100  |  |  |
| 25  |  | Aluminio langai (priešgaisriniai)  | m2     | 40   |  |  |
| 26  |  | Palangių nuolajų tvirtinimas   | m      | 442  |  |  |
| 27  |  | Plieninės palangės-400 (cinkuotos)   | m      | 442  |  |  |
| 28  |  | Plastikinių palangių lentų įstatymas   | m      | 80   |  |  |
| 29  |  | Laminuotos MDP palangės 300mm pločio   | m      | 80   |  |  |
| 30  |  | Įvairių tipų plieninių šampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas   | vnt    | 1    |  |  |
| 31  |  | Grotelės vėdinimui   | vnt    | 1    |  |  |
| 32  |  | Tiesių langų ir durų mūrinių ir betoninių, angokraščių tinkas  | 100 m2 | 0,08 |  |  |
| 33  |  | Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais  | 100 m2 | 0,08 |  |  |
| 34  |  | Pastatų sienų aptaisymas metalinėmis fasadų plokštėmis, pritvirtinant sijeles  | 100 m2 | 0,52 |  |  |
| 35  |  | Profiluota skarda 0.7mm  | m2     | 52   |  |  |
| 36  |  | Pastatų sienų aptaisymas HPL plokštėmis, pritvirtinant sijeles   | 100 m2 | 0,7  |  |  |
| 37  |  | Pagrindiniai resursai: Metaliniai plonasieniai profiliai (Z, C, U ir pan), Lakštai profiliuoti metaliniai  | prvnt  | 210  |  |  |
| 38  |  | Vidiniai atstatomi angokraščiai  | m2     | 38   |  |  |
| 39  |  | Apdailos plokštės HPL  | m2     | 70   |  |  |
| 40  |  | Pakabinamų latakų surinkimas-sujungimas ir tvirtinimas, dirbant ant kopečių  | m      | 5    |  |  |
| 41  |  | Lataikai   | m      | 5    |  |  |
| 42  |  | Latakų laikikliai (metaliniai)   | vnt    | 5    |  |  |
| 43  |  | Lietvamzdžių surinkimas-sujungimas ir tvirtinimas, dirbant ant pastolių  | m      | 10   |  |  |
| 44  |  | Lietvamzdžiai (komplekte su fasoninėmis detalėmis)   | m      | 10   |  |  |
| <b>Iš viso už skyrių Nr. 1 Fasada ir cokolis (esamų lauko sienų šiltinimas)</b> |  |  |        |      |  |  |
| <b>Skyrius Nr. 2 Esamos galerijos stogo ir stogelių apšiltinimas</b>            |  |  |        |      |  |  |
| 45  |  | Ritininės (ruloninės) dangos nuvalymas nuo šiukšlių, kerpių ir pabarstų, nukeliant šiukšles žemyn (m2 nuvalyto pav.)                                 | m2     | 90   |  |  |
| 46  |  | Sienų garo, vėjo izoliacijos įrengimas iš vėjo izoliacinia plėvele   | 100 m2 | 0,9  |  |  |
| 47  |  | Denginių nuolydžio iš polistireno putplasčio 120mm storio plokščių įrengimas, tvirtinant prie pagrindo smeigėmis ir paduodant medžiagas į 20m aukštį | 100m2  | 0,9  |  |  |
| 48  |  | Smeigės polist.  | vnt    | 378  |  |  |
| 49  |  | Polistireninis putplastis EPS 100  | m3     | 10,8 |  |  |
| 50  |  | Denginių šiltinamosios izoliacijos 100mm storio įrengimas, tvirtinant mineralinės vatos plokštės iš viršaus  | 100 m2 | 1,2  |  |  |
| 51  |  | Smeigės min. vatai   | vnt    | 504  |  |  |
| 52  |  | Kietos mineralinės vatos plokštės, storis 30mm   | m3     | 3,6  |  |  |
| 53  |  | Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus)  | 100 m2 | 1,2  |  |  |

|  |  |  |        |       |  |  |
|--|--|--|--------|-------|--|--|
| 54   |  | Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminės ritinės stogo dangos įrengimas (100 m2 padengto paviršiaus)  | 100 m2 | 1,2   |  |  |
| 55   |  | Medinių 25x25mm tašelių tvirtinimas parapetų apskardinimui   | 100m   | 1,5   |  |  |
| 56   |  | Parapetų, stogelių dengimas skardinėmis pagamintomis detalėmis, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras  | 100m2  | 0,525 |  |  |
| 57   |  | Lietvamzdžių surinkimas-sujungimas ir tvirtinimas, dirbant ant pastolių  | m      | 27    |  |  |
| 58   |  | Lietvamzdžiai (komplekte su fasoninėmis detalėmis)   | m      | 27    |  |  |
| 59   |  | Pakabinamų latakų surinkimas-sujungimas ir tvirtinimas, dirbant ant kopečių  | m      | 33    |  |  |
| 60   |  | Lataikai   | m      | 33    |  |  |
| 61   |  | Latakų laikikliai (metaliniai)   | vnt    | 33    |  |  |
| <b>Iš viso už skyrių Nr. 2 Esamos galerijos stogo ir stogelių apšiltinimas</b> |  |  |        |       |  |  |
| <b>Skyrius Nr. 3 Kiti lauko darbai</b>   |  |  |        |       |  |  |
| 62   |  | Batų valymo grotelių su rėmų montavimas  | vnt    | 6     |  |  |
| 63   |  | Pagrindiniai resursai:   | vnt    | 6     |  |  |
| 64   |  | Laiptų turėklų įrengimas.  | m      | 20    |  |  |
| 65   |  | Plieniniai laiptų turėklai LO-1  | vnt    | 20    |  |  |
| <b>Iš viso už skyrių Nr. 3 Kiti lauko darbai</b>                               |  |  |        |       |  |  |
| <b>Skyrius Nr. 4 Vidaus darbai (1, 2 aukštai)</b>                              |  |  |        |       |  |  |
| 66   |  | Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo   | m3     | 60,09 |  |  |
| 67   |  | Keraminių blokų (387x120x188 mm) 120 mm storio pertvarų mūras  | m2     | 15    |  |  |
| 68   |  | Keraminių 250x88x245mm blokų pertvarų mūrijimas  | m2     | 5     |  |  |
| 69   |  | Pertvaros visuom.pastat.,tvirtinant gipsokartono lakštus plien.karkase iš abiejų pusių dviem sluoksniais, izoliuojant.                             | m2     | 160   |  |  |
| 70   |  | Pagrindiniai resursai: Gipsokartono lakštai  | prvnt  | 640   |  |  |
| 71   |  | Pertvaros visuom.pastat.,tvirtinant gipsokartono lakštus plien.karkase iš abiejų pusių dviem sluoksniais, izoliuojant.                             | m2     | 236   |  |  |
| 72   |  | Gipskartonio plokštės, 12.5mm storio, (ugniai atsparios)   | m2     | 944   |  |  |
| 73   |  | Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)   | 100 m2 | 0,52  |  |  |
| 74   |  | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis ir 1 kartotini 1mm storio sluoksniai | 100m2  | 0,52  |  |  |
| 75   |  | Paruoštų dažymui sienų paprastas dažymas vandens emulsiniais dažais  | 100 m2 | 0,52  |  |  |
| 76   |  | Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis ir 1 kartotini 1mm storio sluoksniai | 100m2  | 2,2   |  |  |
| 77   |  | Paruoštų dažymui sienų paprastas dažymas vandens emulsiniais dažais  | 100 m2 | 2,2   |  |  |
| 78   |  | Sienų gipso plokščių sandūrų užtaisymas specjuosta ir glaistu  | 100m   | 3,02  |  |  |
| 79   |  | Sienų aptaisytyų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas  | 100 m2 | 5,6   |  |  |

|   |  |        |       |  |
|---|--|--------|-------|--|
| 80  | Sienų aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas                                     | 100 m2 | 5,6   |  |
| 81  | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu pirmu sluoksniu                        | 100m2  | 5,6   |  |
| 82  | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu antru sluoksniu                        | 100m2  | 5,6   |  |
| 83  | Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant klijų                                | m2     | 320   |  |
| 84  | Seno linoleumo nuėmimas  | m2     | 260   |  |
| 85  | Linoleumo danga, klijuojant KN-3 kljais ir įrengiant polivinilchloridines grindjuostas.          | 100 m2 | 2,6   |  |
| 86  | Linoleumas, 2m pl., 2mm st. (paviršius-reljef.pieš.)   | m2     | 260   |  |
| 87  | PVC grindjuostės A tipo  | m      | 215   |  |
| 88  | Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas  | 100 m2 | 0,5   |  |
| 89  | Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant kljais                           | m2     | 50    |  |
| 90  | Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms naudojant grindjuostines keramines plyteles       | m      | 10    |  |
| 91  | Viensluoksnė 2mm storio teptinė hidroiziacija rankiniu būdu (mažų apimčių)                       | 100 m2 | 0,4   |  |
| 92  | Skysta hidroiziacija naudojama san. Mazguose   | kg     | 80    |  |
| 93  | Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių                          | 100 m2 | 1,9   |  |
| 94  | Tinkuotų arba betono lubų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus                         | 100 m2 | 1,9   |  |
| 95  | Gerasis tinkuotų lubų dažymas vandens emulsiniais dažais   | 100 m2 | 1,9   |  |
| 96  | Akustinių pakabinamų moduliinių lubų įrengimas, su metalo konstrukcija                           | m2     | 240   |  |
| 97  | Pagrindiniai resursai: Pakabinamų lubų karkasai su pakabomis, tvirtinimo detalėmis ir plokštėmis | prvnt  | 240   |  |
| 98  | Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms   | 100 m2 | 0,57  |  |
| 99  | Pagrindiniai resursai: Lengvi metalo profiliai, Tvirtinimo detalės                               | prvnt  | 0,57  |  |
| 100   | Vitrinų stiklas  | 1000m2 | 0,057 |  |
| 101   | Langų ir durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudaužiant tinką                                  | vnt    | 38    |  |
| 102   | Durų staktų išėmimas iš mūro, išlaužiant užkaitus  | vnt    | 38    |  |
| 103   | Durų varčių išėmimas   | vnt    | 38    |  |
| 104   | Durų staktų įstatymas į mūrinių sienų angas, kai jų plotas iki 3m2.                              | m2     | 52,5  |  |
| 105   | Staktų sandurų su sienomis hermetizavimas makrofleksu  | 100m   | 1,38  |  |
| 106   | Durų varčių įstatymas į staktas, kai sienos angos plotas iki 3m2.                                | m2     | 52,5  |  |
| 107   | Plastikinės vidaus durys su staktomis  | m2     | 52,5  |  |
| 108   | Plieninių vidinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai blokai iki 2,0 m2                  | m2     | 55,5  |  |
| 109   | Durys  | m2     | 55,5  |  |
| <b>Iš viso už skyrių Nr. 4 Vidaus darbai (1, 2 aukštai)</b> |  |        |       |  |
| <b>Skyrius Nr. 5 Galerijos įrengimas</b>                    |  |        |       |  |

|     |  |  |        |       |  |  |
|-----|--|--|--------|-------|--|--|
| 110 |  | Stogo denginys iš pagamintų daugiasluoksnių plokščių, kai pastatas iki 40m aukščio                                   | 100 m2 | 1,4   |  |  |
| 111 |  | Daugiasl. stogo plokštės Dw 1000/150/190 su užpildu iš kiet. min.vatos   | m2     | 140   |  |  |
| 112 |  | Lietvamzdžių surinkimas-sujungimas ir tvirtinimas, dirbant ant kopėčių   | m      | 12    |  |  |
| 113 |  | Lietvamzdžiai (komplekte su fasoninėmis detalėmis) d100  | m      | 12    |  |  |
| 114 |  | Pakabinamų latakų surinkimas-sujungimas ir tvirtinimas, dirbant ant kopečių  | m      | 23    |  |  |
| 115 |  | Lataakai 2.0m (apvali sistema)   | vnt    | 12    |  |  |
| 116 |  | Latakų laikikliai (metaliniai)   | vnt    | 23    |  |  |
| 117 |  | Apšiltintų sienų plonasluoksnis tinkas, tvirtinant tinkelį smeigėmis ir apdailinant 3,0 mm storio struktūriniu tinku | 100 m2 | 0,1   |  |  |
| 118 |  | Silikoninis struktūrinis tinkas  | kg     | 21    |  |  |
| 119 |  | Stiklo audinio tinkelis  | m2     | 20    |  |  |
| 120 |  | Sienų šiltinimas 5 cm storio putų polistir.pl. klijuojant ir tvirtinant smeigėmis (be angokraščių aptaisymo)         | 100 m2 | 0,2   |  |  |
| 121 |  | Vertikali dviejų sluoksnių teptinė hidroizoliacija   | 100 m2 | 0,2   |  |  |
| 122 |  | 2-jų komp. vandeniui nepralaidi elastinga hidroizol. Mastika   | kg     | 40    |  |  |
| 123 |  | Grindų šiltinamųjų (garso) 100mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant plokštes                                     | 100 m2 | 0,42  |  |  |
| 124 |  | Polistireninis putplastis EPS 100  | m3     | 4,2   |  |  |
| 125 |  | Langų įstatymas mūro sienose plastiko langų blokais, nudaužant tinką, kai angos plotas daugiau kaip 2m2              | m2     | 23,5  |  |  |
| 126 |  | Pagrindiniai resursai: Langai plastiko varstomi  | m2     | 23,5  |  |  |
| 127 |  | Durų staktų įstatymas į mūrinių sienų angas, kai jų plotas iki 2m2.  | m2     | 2,5   |  |  |
| 128 |  | Durų varčių įstatymas į staktas, kai sienos angos plotas iki 2m2.  | m2     | 2,5   |  |  |
| 129 |  | Durys  | m2     | 2,5   |  |  |
| 130 |  | Staktų sandurų su sienomis hermetizavimas makrofleksu  | 100m   | 0,07  |  |  |
| 131 |  | Vidaus angokraščių paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo                             | m2     | 8,2   |  |  |
| 132 |  | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais teptuku, kai yra pirmas sluoksnis ir 1 kartotini                   | 100m2  | 0,082 |  |  |
| 133 |  | Plastikinių palangių lentų įstatymas   | m      | 14    |  |  |
| 134 |  | MDP vidaus palangės 300mm pločio (baltos, matinės)   | m      | 14    |  |  |
| 135 |  | Stogo dangos aptaisymas lenktais skardos profiliais, tvirtinant viena eile   | 100 m  | 0,74  |  |  |
| 136 |  | Linoleumo danga, klijuojant be siūlių virinimo   | 100 m2 | 0,42  |  |  |
| 137 |  | Linoleumas 2m pl., 2mm st. (paviršius-reljef.pieš.)  | m2     | 42    |  |  |
| 138 |  | Plastmasinės grindjuostės.   | 100m   | 0,3   |  |  |
| 139 |  | PVC grindjuostės A tipo  | m      | 30    |  |  |
| 140 |  | Akustinių modulių pakabinamų lubų įrengimas, su metalo konstrukcija  | m2     | 45    |  |  |

|  |  |  |        |       |  |  |
|--|--|--|--------|-------|--|--|
| 141  |  | Pagrindiniai resursai: Pakabinamų lubų karkasai su pakabomis, tvirtinimo detalėmis ir plokštėmis               | prvnt  | 45    |  |  |
| 142  |  | Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių  | 100m   | 1,02  |  |  |
| 143  |  | Sienų apdaila gipskartonio plokštėmis, prisukant medisraigčiais ir aptaisant angokraščius                      | 100 m2 | 1,3   |  |  |
| 144  |  | Pagrindiniai resursai: Gipsokartono lakštai  | prvnt  | 130   |  |  |
| 145  |  | Sienų gipso plokščių sandūrų užtaisymas specjuosta ir glaistu  | 100m   | 0,4   |  |  |
| 146  |  | Sienų aptaisytyų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas  | 100 m2 | 0,65  |  |  |
| 147  |  | Sienų aptaisytyų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas  | 100 m2 | 0,65  |  |  |
| 148  |  | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu pirmu sluoksniu                                      | 100m2  | 0,65  |  |  |
| 149  |  | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu antru sluoksniu                                      | 100m2  | 0,65  |  |  |
| <b>Iš viso už skyrių Nr. 5 Galerijos įrengimas</b> |  |  |        |       |  |  |
| <b>Skyrius Nr. 6 Mansardos įrengimas</b>           |  |  |        |       |  |  |
| <b>Išorės darbai</b>                               |  |  |        |       |  |  |
| 150  |  | Sienų šiltinimas 6,5 cm storio putų polistir.pl. klijuojant ir tvirtinant smeigėmis (be angokraščių aptaisymo) | 100 m2 | 1,2   |  |  |
| 151  |  | Polistireninis putplastis EPS 70   | m3     | 7,8   |  |  |
| 152  |  | Sienos iš pagamintų daugiasluoksnių plokščių, kai pastatas iki 20m aukščio                                     | 100 m2 | 15,4  |  |  |
| 153  |  | Daugiasl. plokštės Dw 1000/150/180 su užpildu iš kiet. min.vatos   | m2     | 1540  |  |  |
| 154  |  | Paprastų stogų be sieninių latakų dengimas lygia skarda ant įrengtų grebėstų (100 m2 stogo dangos)             | 100 m2 | 16,2  |  |  |
| 155  |  | Skardos vėjalėnčių, karnizo lentų ir panašių skardos detalių tvirtinimas, dirbant ant pastolių                 | m      | 800   |  |  |
| 156  |  | Pagrindiniai resursai: Profiliai skardiniai  | m      | 800   |  |  |
| 157  |  | Pakabinamų latakų surinkimas-sujungimas ir tvirtinimas, dirbant ant kopečių                                    | m      | 200   |  |  |
| 158  |  | Lataikai   | m      | 200   |  |  |
| 159  |  | Latakų laikikliai (metaliniai)   | vnt    | 200   |  |  |
| 160  |  | Lietvamzdžių surinkimas-sujungimas ir tvirtinimas, dirbant ant pastolių  | m      | 200   |  |  |
| 161  |  | Lietvamzdžiai (komplekte su fasoninėmis detalėmis)   | m      | 200   |  |  |
| 162  |  | Stogo aptverimas metalinėmis tvorelėmis  | 100m   | 2     |  |  |
| 163  |  | Stogo apsauginė tvorelė (ZN)   | m      | 200   |  |  |
| 164  |  | Ventiliacijos kaminėlio įrengimas ir sandarinimas  | vnt    | 14    |  |  |
| 165  |  | Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms   | 100 m2 | 0,86  |  |  |
| 166  |  | Pagrindiniai resursai: Lengvi metalo profiliai, Tvirtinimo detalės   | prvnt  | 1     |  |  |
| 167  |  | Vitrinų stiklas  | 1000m2 | 0,086 |  |  |
| 168  |  | Langų įstatymas mūro sienose plastiko langų blokais, nudaužant tinką, kai angos plotas daugiau kaip 2m2        | m2     | 235   |  |  |

|   |  |   |        |      |  |  |
|---|--|---|--------|------|--|--|
| 169                                     |  | Pagrindiniai resursai: Langai plastiko varstomi   | m2     | 235  |  |  |
| 170                                     |  | Varstomų stoglangių, liukų montavimas, tvirtinant prie metalinių denginių konstr., kai rėmo plotas daugiau 1 m2 iki 2 m2    | 100m2  | 0,21 |  |  |
| 171                                     |  | Stoglangiai, liukai 1200x2000 (dvisluoksniai, varstomi)   | vnt    | 8    |  |  |
| 172                                     |  | Plieninių vidinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai blokai iki 2,0 m2   | m2     | 2    |  |  |
| 173                                     |  | Durys   | m2     | 2    |  |  |
| 174                                     |  | Stoglangių, liukų angokraščių profilių montavimas   | 100m   | 2,76 |  |  |
| 175                                     |  | Pagrindiniai resursai: Metaliniai plonasieniai profiliai (Z, C, U ir pan)   | 100M   | 2,76 |  |  |
| 176                                     |  | Varstomų stoglangių, liukų montavimas, tvirtinant prie metalinių denginių konstr., kai rėmo plotas daugiau 1 m2 iki 2 m2    | 100m2  | 0,21 |  |  |
| 177                                     |  | Pagrindiniai resursai: Stoglangių konstrukcijos, Stoglangių atidarimo konstrukcijos   | 100m2  | 0,21 |  |  |
| 178                                     |  | Palangių nuolajų tvirtinimas  | m      | 108  |  |  |
| 179                                     |  | Plieninės palangės-300 (cinkuotos)  | m      | 108  |  |  |
| 180                                     |  | Apšiltintų sienų angokraščių aptaisymas putų polistireno plokštė 20mm storio (aptaisyto ploto)                              | 100m2  | 0,4  |  |  |
| 181                                     |  | Tinkuojamų fasadų izoliacinės mineralinės vatos plokštės  | m3     | 0,8  |  |  |
| 182                                     |  | Tiesių langų ir durų mūrinių ir betoninių, angokraščių tinkas   | 100 m2 | 0,35 |  |  |
| 183                                     |  | Silikoninis struktūrinis tinkas   | kg     | 73,5 |  |  |
| 184                                     |  | Balkono turėklai iš nerūdijančio plieno (su įstiklinimu)  | vnt    | 10   |  |  |
| 185                                     |  | Klinkerio plytelių danga.   | 100 m2 | 0,35 |  |  |
| 186                                     |  | Klinkerio plytelės  | m2     | 35   |  |  |
| <b>Iš viso už poskyrį Išorės darbai</b> |  |   |        |      |  |  |
| <b>Vidaus darbai</b>                    |  |   |        |      |  |  |
| 187                                     |  | Ritininės (ruloninės) dangos nuvalymas nuo šiukšlių, kerpių ir pabarstų, nukeliant šiukšles žemyn (m2 nuvalyto pav.)        | m2     | 1270 |  |  |
| 188                                     |  | Grindų šiltinamųjų (garso) 50mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant universalias min.vatos plokštes ir paduodant keltuvu | 100 m2 | 12,7 |  |  |
| 189                                     |  | Smūgio garsą izoliuojanti plokštė   | m3     | 63,5 |  |  |
| 190                                     |  | Kraštinė juosta   | m      | 640  |  |  |
| 191                                     |  | Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileningą plėvelę  | 100m2  | 12,7 |  |  |
| 192                                     |  | Linoleumo danga, klijuojant be siūlių virinimo  | 100 m2 | 7,5  |  |  |
| 193                                     |  | Linoleumas 2m pl., 2mm st. (paviršius-reljef.pieš.)   | m2     | 750  |  |  |
| 194                                     |  | Plastmasinės grindjuostės.  | 100m   | 4,32 |  |  |
| 195                                     |  | PVC grindjuostės A tipo   | m      | 432  |  |  |
| 196                                     |  | Parketo lentelių danga, jas prikalant, kai 1m2 dangos telpa iki 36 lentelių   | m2     | 440  |  |  |
| 197                                     |  | Paklotas po parketlentėmis  | m2     | 440  |  |  |
| 198                                     |  | Minkštos medienos grindjuostės.   | 100m   | 1,42 |  |  |
| 199                                     |  | Grindjuosčių lakavimas du kartus  | 100m   | 1,42 |  |  |

|     |  |   |        |       |  |  |
|-----|--|---|--------|-------|--|--|
| 200 |  | Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant klijais   | m2     | 25    |  |  |
| 201 |  | Laiptų pakopų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis 150x150mm, kai siūlių plotis iki 8mm                           | m2     | 80    |  |  |
| 202 |  | Viensluoksnė 2mm storio teptinė bituminės mastikos hidroizoliacija rankiniu būdu (mažų apimčių, verdant bitumą objekte) | 100 m2 | 0,25  |  |  |
| 203 |  | Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms naudojant grindjuostines keramines plyteles                              | m      | 100   |  |  |
| 204 |  | Pertvaros visuom.pastat., tvirtinant gipsokartono lakštus plien.karkase iš abiejų pusių dviem sluoksniais, izoliuojant. | m2     | 420   |  |  |
| 205 |  | Pagrindiniai resursai: Gipsokartono lakštai   | prvnt  | 1680  |  |  |
| 206 |  | Pertvaros visuom.pastat., tvirtinant gipsokartono lakštus plien.karkase iš abiejų pusių dviem sluoksniais, izoliuojant. | m2     | 440   |  |  |
| 207 |  | Gipskartonio plokštės, 12.5mm storio, (ugniai atsparios, 2 sluoksniai)  | m2     | 1760  |  |  |
| 208 |  | Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių   | 100m   | 4,28  |  |  |
| 209 |  | Sienų apdaila gipskartonio plokštėmis, prisukant medšraigčiais be angokraščių aptaisymo                                 | 100 m2 | 2,85  |  |  |
| 210 |  | Plokštės gipskartonio (2 sluoksniai)  | m2     | 570   |  |  |
| 211 |  | Sienų aptaisymas garso izoliacinėm plokštėm, klijuojant KN klijais  | 100 m2 | 9     |  |  |
| 212 |  | Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms  | 100 m2 | 0,12  |  |  |
| 213 |  | Pagrindiniai resursai: Lengvi metalo profiliai, Tvirtinimo detalės  | prvnt  | 0,12  |  |  |
| 214 |  | Vitrinų stiklas   | 1000m2 | 0,012 |  |  |
| 215 |  | Sienų gipso plokščių sandūrų užtaisymas specjuosta ir glaistu   | 100m   | 6,93  |  |  |
| 216 |  | Sienų aptaisyti gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas  | 100 m2 | 18,55 |  |  |
| 217 |  | Sienų aptaisyti gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas  | 100 m2 | 18,55 |  |  |
| 218 |  | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu pirmu sluoksniu   | 100m2  | 18,55 |  |  |
| 219 |  | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais voleliu antru sluoksniu   | 100m2  | 18,55 |  |  |
| 220 |  | Sienų aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant klijų   | m2     | 150   |  |  |
| 221 |  | Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis  | 100 m2 | 2,4   |  |  |
| 222 |  | Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių   | 100m   | 3,6   |  |  |
| 223 |  | Gipskartonio plokščių lubų siūlių glaistymas be armavimo užpildant tik siūles (100m2 gipskartonio plokščių)             | 100m2  | 2,4   |  |  |
| 224 |  | Lubų surenkamų k-jų, paruoštų dažymui, labai geras klijinis dažymas, gaminant dažus objekte                             | 100 m2 | 2,4   |  |  |
| 225 |  | Akustinių modulių pakabinamų lubų įrengimas, su metalo konstrukcija   | m2     | 385   |  |  |
| 226 |  | Pagrindiniai resursai: Pakabinamų lubų karkasai su pakabomis, tvirtinimo detalės ir plokštės                            | prvnt  | 385   |  |  |



|     |   |   |        |      |  |  |
|-----|---|---|--------|------|--|--|
| 227 |   | Pakabinamų lubų lengvų profilių cd ir ud karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 20-50 cm (vieno lygio k-joms)                                      | 100 m2 | 8,4  |  |  |
| 228 |   | Pagrindiniai resursai: Kabamųjų lubų profiliai CD, 4m, Kabamųjų lubų profiliai UD,3m, Tvirtinimo detalės  | prvnt  | 8,4  |  |  |
| 229 |   | Lubų karkasų aptaisymas garsą izoliuojančiom plokštėm   | 100 m2 | 8,4  |  |  |
| 230 |   | Durų staktų įstatymas į mūrinių sienų angas, kai jų plotas iki 3m2.   | m2     | 46,5 |  |  |
| 231 |   | Staktų sandurų su sienomis hermetizavimas makrofleksu   | 100m   | 1,17 |  |  |
| 232 |   | Durų varčių įstatymas į staktas, kai sienos angos plotas iki 3m2.   | m2     | 46,5 |  |  |
| 233 |   | Plastikinės vidaus durys su staktomis   | m2     | 43,8 |  |  |
| 234 |   | Plieninių vidinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai blokai iki 2,0 m2   | m2     | 22   |  |  |
| 235 |   | Durys   | m2     | 22   |  |  |
| 236 |   | Apsauga nuo saulės (roletai)  | m2     | 300  |  |  |
| 237 |   | EL 45 durys   | m2     | 0,7  |  |  |
| 238 |   | Varstomų stoglangių, stogo liukų su grotelėmis montavimas, kai stoglangio plotas iki 1,0 m2, tvirtinant prie lengvų metalinių plokščių stogų konstrukcijų | m2     | 1,62 |  |  |
| 239 |   | Stogo liukai (600x900)  | vnt    | 3    |  |  |
| 240 |   | Stogo kopėčios 3m   | m      | 9    |  |  |
|     | Iš viso už poskyrį Vidaus darbai            |   |        |      |  |  |
|     | Iš viso už skyrių Nr. 6 Mansardos įrengimas |   |        |      |  |  |
| 241 |   | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu  | t      | 29   |  |  |
|     | Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis       |   |        |      |  |  |