

Sutartinis žymėjimas

- –krepšinio aikštelės žymėjimas
- –lauko teniso aikštelės žymėjimas
- –tinklinio aikštelės žymėjimas

Aikštelės įrengimas:
–įrengiamas naujas pagrindas
–įrengiamas naujas aikštelės aptvėrimas metaline 3D segmentine tvora (pamatai poliniai, armuoti, įgilinti 1,2m, stačiakampio profilio metaliniai stulpai 120x60x4mm 4m aukščio virš žemės lygio, aikštelės kampuose montuojami stulpai 120x120x4mm)
–tvoroje numatomi rakinami varteliai
–aikštelė apjuosiama įbetonuotais betoniniais vejos bortais
–įrengiama sintetinė liejama danga, atliekamas linijų nužymėjimas. Konstrukcinis dangos pjūvis pavaizduotas br. SP–12.
–įrengiamas sportinis inventorius: įbetonuojami 2vnt krepšinio stovai, stovai tinkliniui bei tenisui integruoti į centrinius tvoros stulpus.

Atestato Nr.	IĮ INŽINERINGAS				Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Bitininkų g. 31, sporto aikštelių įrengimo supaprastintas projektas	
3620						
3135	PV	A.Kazlauskas		2017 03	Universalios sporto aikštelės ir aptvėrimo planas M 1:100	Laida
A1937	SA PDV	G.Dabravolskienė		2017 03		0
					2017-392-SP-SP-03	Lapas / Lapų
SP	Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija					1 / 1