

KOMPLEKSAS [20-42]

UŽSAKOVAS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ

OBJEKTAS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, VIJŪKŲ G. 78, KAUNO M. SAV.,
STATYBOS PROJEKTAS

STATYBOS VIETA VIJŪKŲ G. 78, KAUNO M. SAV.

STATINIO KATEGORIJA YPATINGAS

STATYBOS RŪŠIS NAUJA STATYBA

STADIJA PP (PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI)

LAIDA O

PAREIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS
DIREKTORIUS	V. STUKAS	
PROJEKTO VADOVAS	V. MATULEVIČIUS	
PROJEKTO DALIES VADOVAS	D. STEPONAITIS	

Projektinių pasiūlymų dokumentų sudėties žiniaraštis					
Žymuo	Lapų sk.	Laida	Pavadinimas		
Tekstinė dalis					
	1	0	Titulinis lapas		
[20-42]-PP-DŽ	1	0	Projektinių pasiūlymų dokumentų sudėties žiniaraštis		
[20-42]-PP-AR	10	0	Aiškinamasis raštas		
Grafinė dalis					
[20-42]-PP-01	1	0	Žemės sklypo su gretima urbanistine aplinka planas, M 1:500		
[20-42]-PP-02	1	0	Aukšto planas, M 1:200		
[20-42]-PP-03	1	0	Pastato charakteringų pjūvių schemos, M 1:200		
[20-42]-PP-04	1	0	Pastato fasadai, M 1:200		
[20-42]-PP-05	5	0	Vizualizacijos		
	9		Teritorijų planavimo dokumento pagrindinis brėžinys, aiškinamasis raštas, patvirtinimo dokumentas.		
0	2021-10-20		Sprendinių derinimui. Projekto viešinimui.		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.			UAB "MEDSTATYBA" ATEITIES G. 10. 08303 VILNIUS TEL: +370 52613796		
32198	PV	V. MATULEVIČIUS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
A1745	PDV	D. STEPONAITIS	Mokslo paskirties pastato, Vijūkų g. 78, Kauno m. sav., statybos projektas		
	ARCH	L. JUŠKĖNAS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		
			Projektinių pasiūlymų dokumentų sudėties žiniaraštis		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Kauno miesto savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO [20-42]-PP-DŽ		Laida
				Lapas	Lapų
				1	1

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDRIEJI DUOMENYS

Statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis, projekto rengimo pagrindas:

Objektas: **MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, VIJŪKŲ G. 78, KAUNO M. SAV., STATYBOS PROJEKTAS**

Adresas: Vijūkų g. 78, Kauno m. sav.;

Užsakovas: Kauno miesto savivaldybė;

Statybos rūšis: nauja statyba;

Statinio klasifikatorius: 7.11 - mokslo paskirties pastatai;

Statinio kategorija: ypatingas;

Žemės sklypo unikalus Nr.: 4400-1654-3536;

Žemės sklypo kadastrinis Nr.: 1901/0281:1618;

Projekto etapas - projektiniai pasiūlymai;

Projektą rengia - UAB "Medstatyba"

Projekto vadovas – V. Matulevičius. At. nr. 32198

Projektiniai pasiūlymai rengiami vadovaujantis:

patvirtinta projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi;

LR įstatymais;

statybos techninių reglamentų nuostatomis;

higienos normomis;


kitais privalomaisiais projekto rengimo dokumentais.

Statytojui pageidaujant, rengiant projektą remiamasi MB Metro Forma, 2020-09-07 paruoštais numatomų statinių projektiniais pasiūlymais. Architektas: J. Martinkus, projekto vadovas: M. Martinkus.


Statybos įtaka aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms, tretiesiems asmenims: neigiamos įtakos aplinkai, tretiesiems asmenims ir gyventojams nebus;

Urbanistikos, priešgaisrinės, civilinės saugos priemonių principiniai sprendimai, apsauginės sanitarinės zonos:

statinys yra suprojektuotas taip, kad kilus gaisrui statinio konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikytų apkrovą, būtų ribojamas ugnies ir dūmų plitimas, žmonės galėtų saugiai išeiti iš pastato arba galima būtų juos gelbėti kitomis priemonėmis, galėtų saugiai dirbti ugniagesiai gelbėtojai;


0	2021-10-20			Sprendinių derinimui. Projekto viešinimui.		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA			LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Medstatyba		UAB „Medstatyba“ Ateities g. 10. 08303 Vilnius tel: +370 5 2613796	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Mokslo paskirties pastato, Vijūkų g. 78, Kauno m. sav., statybos projektas		
32198	PV	V. Matulevičius		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Aiškinamasis raštas		Laida
A 1745	PDV	D. Steponaitis				0
	ARCH	L. Juškėnas				
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Kauno miesto savivaldybė			DOKUMENTO ŽYMUO [20 - 42] - PP - AR		Lapas
						Lapų

projektiniai sprendiniai atitinka teritorijų planavimo dokumentus, planuojamo statinio pagrindinė naudojimo paskirtis – mokslo (vaikų darželis). Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, žemės naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos. Sklype yra servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis). Sklypui taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos. Pagal Kauno miesto bendrąjį planą sklypas yra priskiriamas specializuotų kompleksų zonoms, kuriose dominuoja kompaktiškai užstatytos teritorijos, skirtos visuomenės poreikiams, specializuotai socialinei, aptarnavimo ir paslaugų veiklai (parodų, sporto, turizmo, pramogų, rekreacijos, mokslo, sveikatos apsaugos, religinei). Pagal Kauno miesto bendrąjį planą dalis sklypo patenka į universaliųjų prekybos centrų zoną.



Specializuotų kompleksų zona	Dominuoja kompaktiškai užstatytos teritorijos, skirtos visuomenės poreikiams, specializuotai socialinei, aptarnavimo ir paslaugų veiklai (parodų, sporto, turizmo, pramogų, rekreacijos, mokslo, sveikatos apsaugos, religinei).	• Kitos paskirties: - o Visuomeninės paskirties teritorijos - o Bendro naudojimo teritorijos - o Atskirųjų želdynų teritorijos - o Rekreacinės teritorijos - o Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos - o Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos - o Teritorijos krašto apsaugos tikslams • Konservacinės paskirties - o Kultūros paveldo objektų žemės sklypai	Už nustatomas aktualiais teritorijų planavimą ir statybą reglamentuojančiais teisės aktais pagal konkrečią situaciją. Maksimalus aukštis nustatytas Aukštybinių pastatų išdėstymo Kauno miesto savivaldybės teritorijoje specialiajame plane.	Šioje zonoje esančiuose privačiuose sklypuose galimi kiti žemės naudojimo būdai, numatyti pagal gretimųjų funkcinę zoną.
-------------------------------------	---	--	--	---

Pav. 1. Ištrauka iš galiojančio Kauno miesto bendrojo plano su pažymėta numatomos statybos vieta



Pav. 2. Ištrauka iš teritorijų planavimo dokumento, Žemės sklypo Vijūkų g. 78, Kaune, detaliojo plano koregavimas, pagrindinio brėžinio

OBJEKTO Nr. [20 - 42] - PP - AR	Lapas	Lapų
	3	10

Projektinių pasiūlymų sprendiniai atitinka sklypo detaliojo plano reikalavimus

DP reikalavimai	Informacija apie sprendinių atitikimą
Naudojimo būdas ir pobūdis - V/V3. Visuomeninės paskirties teritorija, mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos	Atitinka. Visuomeninis, mokslo paskirties pastatas (vaikų darželis)
Leistinas pastatų aukštis - 15 m.	Atitinka. 7,5 m.
Užstatymo tankis iki 20%	Atitinka. 14,6%
Užstatymo intensyvumas iki 60%	Atitinka. 11,6%

pastatas atitiks esminius statinio ir statinio architektūros reikalavimus;
Kultūros paveldo išsaugojimas.

Sklypas nėra nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijoje ar apsaugos zonoje. Sklype nėra statinių, kurie būtų įtraukti į nekilnojamojo kultūros paveldo registrą.

Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis rengiamas projektas sąrašas

Eil. Nr.	Dokumento šifras	Dokumento pavadinimas
	Nr. XIII-425	LR Architektūros įstatymas.
	Nr. I-1240	LR Statybos įstatymas.
	Nr. VIII-787	LR Atliekų tvarkymo įstatymas.
	Nr. I-733	LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas.
	STR 1.01.02:2016	Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.
	STR 1.01.03:2017	Statinių klasifikavimas.
	STR 1.01.04:2015	Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimo. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas.
	STR 1.01.08:2002	Statinio statybos rūšys.
	STR 1.02.01:2017	Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas.
	STR 1.03.01:2016	Statybiniai tyrimai. Statinio avarija.
	STR 1.03.02:2008	Statybos produktų atitikties deklaravimas.
	STR 1.03.07:2017	Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka.
	STR 1.04.02:2011	Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai.
	STR 1.04.04:2017	Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.
	STR 1.05.01:2017	Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.
	STR 1.06.01:2016	Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.
	STR 1.12.06:2002	Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė.
	STR 2.01.01(1):2005	Esminis statinio reikalavimas "Mechaninis atsparumas ir pastovumas".
	STR 2.01.01(2):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga.
	STR 2.01.01(3):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
	STR 2.01.01(4):2008	Esminis statinio reikalavimas "Naudojimo sauga".
	STR 2.01.01(5):2008	Esminis statinio reikalavimas "Apsauga nuo triukšmo".
	STR 2.01.01(6):2008	Esminis statinio reikalavimas. "Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas".

OBJEKTO Nr. [20 - 42] - PP - AR	Lapas 4	Lapų 10
---	------------	------------

	STR 2.01.02:2016	Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.
	STR 2.01.06:2009	Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo.
	STR 2.01.07:2003	Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo.
	STR 2.02.02:2004	Visuomeninės paskirties statiniai.
	STR 2.03.01:2019	Statinių prieinamumas
	STR 2.04.01:2018	Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys.
	DT 5-00	Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.
	1-338	Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai.
	1-14	Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės.
	64	Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės.
	HN 33:2011	Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.
	HN 42:2009	Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų mikroklimatas.
	HN 75:2016	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai.
	RSN 156-94	Statybinė klimatologija.
	LST 1516	Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.

Pažintiniai duomenys apie sklypą, esamus statinius.

Sklypas yra Kauno miesto vakarinėje dalyje, Vijūkų mikrorajone. Žemės sklypas yra pilnai suformuotas, plotas: 2,5466 ha. Sklypas yra apribotas esamomis Bivylių, Girios gatvėmis ir perspektyvinėmis Banaičio, Vijūkų gatvių atkarpomis.

Statiniai. Sklype pastatų nėra. Gretimybėje vyrauja mažo intensyvumo gyvenamųjų pastatų (1-2 aukštų) užstatymas.

Inžineriniai tinklai ir įrenginiai. Sklype yra nutiesti melioracijos inžineriniai tinklai, kurie pertvarkomi statybos zonoje.

Želdiniai. Sklype auga menkaverčiai medžiai, krūmai. Kitur dominuoja vejų plotai. Sklype, remiantis NTR išrašu, saugotinių želdinių nėra.

Higieninė ir ekologinė situacija. Sklypo higieninė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų.

PROJEKTO SPRENDINIAI

Sklypas

Statiniai projektuojami šiaurinėje sklypo dalyje, paliekant galimybę pietinės dalies teritoriją ateityje panaudoti kitiems poreikiams. Projektuojami du autotransporto patekimai į sklypą rytinėje pusėje, nuo Girios gatvės. Sklypo rytinėje, šiaurinėje dalyje projektuojama automobilių asfaltbetonio dangos aikštelė su 32 stovėjimo vietomis, ūkinė zona aptarnaujanti transportui. Arčiau pagrindinio įėjimo numatoma keleivių išlaipinimo zona. Prie pagrindinio įėjimo numatomos dviračių stovėjimo vietos (14 vnt) su stovais. Aplink pastatą projektuojami pėsčiųjų takai, įrengiama nuogrinda. Pastato formuojamo kiemo zonoje numatomi takai, vaikų žaidimų, užsiėmimų, poilsio statiniai. Projektuojamos guminės dangos zonos, ties numatoma žaidimų įrenginiais ir statiniais. Prie išėjimo iš salės, vidiniame kieme, numatoma terasa su mini amfiteatru.

OBJEKTO Nr.	Lapas	Lapų
[20 - 42] - PP - AR	5	10

Esami menkaverčiai želdiniai, esantys numatomoje statybos zonoje, šalinami. Kiti sklypo želdiniai išsaugomi. Statiniais neužimtuose plotuose įrengiama veja. Esamų ir naujai projektuojamų želdinių sprendiniai tikslinami ir detalizuojami techninio darbo projekto rengimo metu.

Atsižvelgiant į universalų dizaino principus, sklypo reljefas formuojamas taip, kad prie įėjimų nesusidarytų laipteliai. Pastato grindys planuojamos viename lygyje, 0.000 = abs. Alt.: 72,50. Reljefas sukeliamas rytų – vakarų kryptimi, išlyginamas nuolydžius formuojant pagal funkcinis, norminius reikalavimus.

Mokslo įstaigos teritorija (sklypo dalis) aptveriamą 1,5 m aukščio ažūrine tvora, įrengiami vartai, varteliai.

Pagrindiniai techniniai sklypo rodikliai:

sklypo plotas: 25466 m²;

užstatymo tankis: 14,6 %;

užstatymo intensyvumas: 11,6 %;

apželdinta sklypo dalis: 68 %;

minimalus automobilių stovėjimo vietų poreikis : 7 vnt. (1 vieta 40 – iai vaikų), projektuojama: 32 vietos, kurių 2 pritaikytos žmonėms su negalia;

minimalus dviračių stovėjimo vietų poreikis : 14 vnt. (1 vieta 20 – iai vaikų), projektuojama: 14 vietų.

Pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai, pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibulių, išdėstymo sprendiniai

Projektuojamas vieno aukšto U formos pastatas, orientuojamas taip, kad visose grupėse būtų užtikrinta norminė insoliacijos trukmė. Formuojamas vidinis pusiau uždaras kiemas, atvertas pietų kryptimi. Pagrindinis įėjimas numatomas šiaurės rytų pusėje. Grupės ir kitas patalpas jungia koridoriai su holais. Grupių blokų iš vidinio kiemo pusės apjungia bendra terasa. Kiekvienai grupei numatomi atskiri išėjimai į lauką per rūbines. Viso projektuojama 14 grupių, kurių 10 bus skirta vaikams nuo 3 metų ir 4 bus skirtos mažesniems (1 – 3 metų amžiaus) vaikams. Visose grupėse numatomos atskiros priėmimo – nusirengimo patalpos, žaidimų - miegamojo / poilsio (arba atskiros žaidimų ir miegamojo patalpos priklausomai nuo amžiaus grupės), tualetų-prausyklos patalpos, virtuvėlių zonos. Visos grupės projektuojamos taip, kad 1 vaikui tektų ne mažesnis kaip 5 m² plotas, neskaičiuojant tualetų – prausyklos patalpų ir virtuvėlių zonų plotų. Prie grupių, skirtų 1 – 3 metų amžiaus vaikams, numatomos vežimėlių laikymo zonos. Pastato šiaurinėje pusėje projektuojami kabinetai administracijai, techninės pagalbinės ir sandėliavimo (švarių ir nešvarių skalbinių) patalpos. Statinio šiaurės rytų pusėje numatoma virtuvės patalpos, taip pat techninės, sandėliavimo, pagalbinės patalpos. Pastato išorinis kampas, ties pagrindiniu įėjimu, pabrėžiamas aukštesniu salės tūriu. Projektuojama universalios paskirties salė su patekimu į vidinį kiemą. Pastate taip pat numatomos buitinės patalpos virtuvės darbuotojams, projektuojami atskiri vyrams ir moterims skirti tualetai, žmonėms su negalia pritaikytas (A tipo) tualetas, valymo patalpos. Prie išorinių sienų, vidiniame kieme, numatomi „šaltų“ atitvarų sandėliukai lauko inventoriui.

Konstruktyviniai sprendiniai, išorė

Pastato pamatai - gelžbetoniniai, gręžtiniai poliniai su rostverku (tikslinama TDP rengimo metu, atsižvelgiant į geologines sąlygas). Laikančios sienos blokelių arba plytų mūro, 250 ir 380 mm storio. Vidinės nelaikančios pertvaros – blokelių arba plytų 120 mm storio mūro. Pastato stogai (didžiojoje dalyje) sutapdintos konstrukcijos, perdangos – surenkamų gelžbetonio plokščių su monolitiniiais ruožais, danga: PVC arba EPDM. Salės stogas – šlaitinis, su santvarinėmis laikančiomis konstrukcijomis, danga: valcinio tipo skardos lakštai. Prie įėjimų numatomi berėmio saugaus stiklo stogeliai. Langai, durys, vitrinos – aliuminio profilių. Lauko aklinos durys – plieninės. Patalpų papildomam natūraliam apšvietimui ir dūmų pašalinimui užtikrinti numatomi stoglangiai. Siekiant apsaugoti patalpas nuo perkaitinimo (šiltuoju metų laiku) ir tiesioginių saulės spindulių, siūloma prie grupių langų įrengti išorines automatines žaliuzes arba panašius apsaugos nuo saulės elementus. Lauko sienų apdailai siūlomos HPL arba fibrocementinės plokštės, skirtos ventiliuojamo fasado sistemai. Atsižvelgiant į pastato paskirtį, tūriai skaidomi skirtingais spalvų deriniais.

OBJEKTO Nr.	Lapas	Lapų
[20 - 42] - PP - AR	6	10

Vidaus apdailos sprendiniai

Sienos tinkuojamos, dažomos. Drėgnų patalpų sienos apdailinamos keraminėmis glazūruotomis plytelėmis. Inžinerinių sistemų aptaisymai įrengiami naudojant gipso kartono plokštes su plieno karkaso elementais. Tarp patalpų numatomos naujos saugaus stiklo aliuminio profilio pertvaros, vitrinos su durimis, kitur įrengiamos plieninės lengvo tipo durys, parenkamos atsižvelgiant į patalpų funkcinius reikalavimus.

Evakuacijos keliuose (koridoriai, holai, tambūrai, grupių rūbinės), virtuvės, pagalbinės, sanitarinės ir techninės patalpose siūlomos neslidžių akmens masės plytelių dangos, salėje siūloma kietmedžio trisluoksnio parketo danga. Grupėse ir likusiose patalpose siūlomos aukšto atsparumo linoleumo arba vinilinės homogeninės grindys, kurių sudėtyje nebūtų PVC ar plastifikatorių. Grindjuostės, įrengiamos iš toje patalpoje grindims naudojamų medžiagų. Patalpose, kuriose numatyti trapai ar kiti vandens surinkimo įtaisai grindys formuojamos su 1%-2% nuolydžiais į įrengiamą nuotekų surinkimo sistemą. Sanitarinėse ir kitose drėgnose patalpose grindys papildomai hidroizoliuojamos. Grindų dangų medžiagos, tipai tikslinami techninio darbo projekto rengimo metu, atsižvelgiant į užsakovą pageidavimus.

Didžiojoje dalyje patalpų montuojamos pakabinamos modulinės ir gipso kartono plokščių lubos. Drėgnose patalpose naudojamos drėgmei atsparios medžiagos. Visos pakabinamos lubos montuojamos prie korozijai atsparių metalo profilių karkaso, gaminiai ir medžiagos parenkamos pagal higieninius ir kitus reikalavimus. Patalpose lubų aukštis bus ne mažesnis kaip 3 m.

Universalus dizaino, neįgaliųjų poreikių tenkinimo sprendiniai.

Neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos, takai iki pastato

Numatomos 2 automobilių stovėjimo vietos (1 - A tipo ir 1 - B tipo). Takas arba maršrutas nuo žemės sklypo ribos arba transporto priemonių stovėjimo zonos iki pastato tenkins ISO 21542:2011 7, 8 ir 9 skyrių ir STR 2.03.01:2019 reikalavimus.

Žmonių su negalia (toliau ŽN) pritaikytų sanitarinių mazgų sprendiniai.

Aukšte projektuojamas atskiras sanitarinis mazgas, pritaikytas žmonėms su negalia, vadovaujantis STR 2.03.01:2019, ISO 21542:2011 reikalavimais. Riboto judumo asmenims įrengiamas A tipo tualetas.

Įėjimai į pastatą, horizontalusis ir vertikalusis judėjimas

Žmonėms su negalia bus pritaikytos visos pagrindinės ir pagalbinės lankytojams skirtos patalpos, reikalingi įrenginiai ir baldai, bus užtikrinta galimybė laisvai judėti. Įėjimai į pastatą atitiks ISO 21542:2011 10 skyriaus reikalavimus, prie jų bus 1 500 mm x 1 500 mm dydžio manevravimo erdvės.

Patalpose, judėjimo keliuose, nenumatoma slenksčių ir peraukštėjimų, didesnių nei 20 mm. Durys įrengiamos vadovaujantis ISO 21542:2011 18 skyriaus reikalavimais. ŽN pritaikytų durų, jas atidarius, angos beklūtis plotis, matuojant tarp varčios ir staktos vidaus, numatomas ne mažesnis kaip 850 mm. Dvivėrių durų varstomosios varčios plotis projektuojamas toks, kad atidarius plačiąją varčią, beklūtis angos plotis bus ne mažesnis kaip 850 mm. Koridoriuose ir kitose patalpose žmonės su regėjimo sutrikimais bus apsaugoti nuo atsitrengimo į žemai įrengtus atsikišusius elementus ir konstrukcijas.

Horizontaliojo judėjimo remontuojamame pastate sprendiniai atitiks ISO 21542:2011 11 - 14 skyriuose pateiktus reikalavimus.

Pagalbinės priemonės neregiam ir silpnaregiams

Taktiliniai vaikščiojamojo paviršiaus indikatoriai, kitos pagalbinės priemonės įrengiami laikantis ISO 21542:2011 ir ISO 23599:2012 reikalavimų.

OBJEKTO Nr.	Lapas	Lapų
[20 - 42] - PP - AR	7	10

Grindų ir sienų paviršiai

Grindų ir sienų paviršiai įrengiami vadovaujantis ISO 21542:2011 31 skyriumi.

Apšvietimas

Pastato vidaus apšvietimas projektuojamas vadovaujantis HN 98:2000 ir ISO 21542:2011 33 skyriaus reikalavimais.

Regimasis kontrastas

Parenkant statinių apdailą bus vadovujamasi ISO 21542:2011 35 skyriumi.

Įranga, valdymo įtaisai ir jungikliai

Valdymo įranga, įtaisai ir jungikliai įrengiami pagal ISO 21542:2011 36 skyriaus reikalavimus.

Pastato sprendiniai parenkami atsižvelgiant į universalaus dizaino principus

Inžinerinės sistemos, tinklai

Elektros tiekimas. Elektros energija numatoma tiekti iš AB "ESO" inžinerinių tinklų.

Vėdinimas. Pastate planuojama rekuperacinė vėdinimo sistema.

Šilumos tiekimas, šildymas. Dujinis katilas, grindinis šildymas. Arba jungiamasi prie centralizuotų miesto šilumos tiekimo tinklų.

Vandens tiekimas. Numatoma prisijungti prie centralizuotų vandentiekio tinklų.

Nuotekų šalinimas. Numatoma prisijungti prie centralizuotų kanalizacijos tinklų.

Lietaus nuotekos. Numatoma prisijungti prie centralizuotų lietaus nuotekų tinklų.

Sprendiniai detalizuojami techninio darbo projekto inžinerinėse dalyse pagal išduotas prisijungimo sąlygas, užsakovo pageidavimus, projektuojami vadovaujantis technine projektavimo užduotimi, LR galiojančiais įstatymais, normomis ir kitais privalomais dokumentais.

Gaisrinė sauga

Statinio projekto sprendiniai parenkami taip, kad kilus gaisrui:

- statinio laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikytų apkrovas;
- būtų ribojamas ugnies bei dūmų plitimas statinyje;
- būtų ribojamas gaisro plitimas į gretimus statinius;
- žmonės galėtų saugiai išeiti iš statinio ar būtų galima juos gelbėti kitomis priemonėmis;
- pradėtų veikti gaisrinės saugos bei gaisro aptikimo, gesinimo sistemos;
- ugniagesiai gelbėtojai galėtų saugiai dirbti.

Detalūs sprendiniai pateikiami techniniame darbo projekte

Projektuojami pastato atitvarų šilumos perdavimo koeficientai ir ilginių šilumos tiltelių šilumos perdavimo koeficientų vertės atitiks normines:

Atitvarų apibūdinimas	Atitvarą žymintis poraidis	Negyvenamieji pastatai	
		Viešosios paskirties pastatai	
Stogai	r	0,11	
Perdangos	ce		

OBJEKTO Nr.	Lapas	Lapų
[20 - 42] - PP - AR	8	10

Šildomų patalpų atitvaros, kurios ribojasi su gruntu	<i>fg</i>		0,14	
Sienos	<i>w</i>		0,12	
Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros	<i>wda</i>		0,9	
Durys	<i>d</i>		1,4	

Pastato atitvaros ir kiti elementai tenkins A++ klasės reikalavimus.

Patalpų insoliacijos ir natūralaus apšvietimo, mikroklimato lygiai ir rodikliai, jų norminių lygių užtikrinimo sprendiniai, vidaus aplinkos garso klasė.

Grupių žaidimų, miegamojo / poilsio patalpose / erdvėse, bus užtikrintas natūralus apšvietimas. Grupių žaidimų patalpose / erdvėse natūralios apšvietos koeficientas bus ne mažesnis kaip 1,5 proc. toliausiai nuo lango nutolusiame taške, o nepertraukiamos insoliacijos trukmė grupių žaidimų patalpose / erdvėse nuo kovo 22 d. iki rugsėjo 22 d. bus ne trumpesnė kaip 2,5 val.;

Komfortiškos sąlygos patalpose užtikrinamos patalpų šildymo ir vėdinimo sprendiniais. Mikroklimatas: Patalpų temperatūra, santykinė drėgmė, oro apykaitos greitis ir kiti rodikliai nustatomi pagal higienos normų ir *STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“*, HN 75:2016 reikalavimus. Dirbtinis apšvietimas patalpose atitiks HN 98:2000, HN 75:2016 reikalavimus.

Sanitarinio buitinio aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai.

Tualetai bus ne toliau kaip 50 m nuo labiausiai nutolusios nuolatinės žmonių buvimo vietos (patalpos). Projektuojami atskiri vyrams ir moterims skirti tualetai. Higieniniai dušai numatomi moterų tualetų kabinose. Sanitarinių prietaisų skaičius, atsižvelgiant maksimalų darbuotojų ir lankytojų skaičių bendruoju atveju, nebus mažesnis kaip:

Įrenginio pavadinimas	Vyrų ne daugiau kaip	Moterų ne daugiau kaip
1 unitazas	18	12
1 pisuaras	18	-
1 bidė (higieninis dušas)	-	14

Aukšte projektuojamas atskiras žmonėms su negalia pritaikytas tualetas. Numatomos buitinės patalpos virtuvės darbuotojams. Vaikų grupių patalpose sanitariniai prietaisai projektuojami vadovaujantis HN 75:2016, 40 punkto reikalavimais. Kadangi pastate skalbykla neprojektuojama, yra numatytos atskiros patalpos nešvariems skalbiniams rinkti ir rūšiuoti ir švariems skalbiniams laikyti. Maistas bus ruošiamas pastate projektuojamoje virtuvėje ir tiekiamas į grupių patalpas. Vaikų maitinimas bus vykdomas grupių patalpose, kuriose numatomos virtuvėlių zonos, nišos su plautuve grupių indams plauti arba automatinė indų plovimo mašina ir plautuve rankoms plauti, vieta indams ir stalo įrankiams laikyti.

Statinio naudojimo sauga

Statinio projekto sprendiniais užtikrinama, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros srove, sprogo) rizikos.


Sklypo ir statinių (techniniai ir paskirties) rodikliai

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS			
1. sklypo plotas	m ²	25466	

OBJEKTO Nr. [20 - 42] - PP - AR	Lapas	Lapų
	9	10

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	11,6	
3. sklypo užstatymo tankis	%	14,6	
II. PASTATAI			
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).			Mokslo paskirties pastatas, vaikų darželis, 280 vietų.
2. Pastato bendrasis plotas.*	m ²	2961,83	
3. Pastato pagrindinis plotas.*	m ²	1521,04	
4. Pastato pagalbinis plotas.*	m ²	1440,79	
5. Pastato tūris.*	m ³	16736	
6. Aukštų skaičius.*	vnt.	1	
7. Pastato aukštis.*	m	7,5	
8. Energinio naudingumo klasė		A++	
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		B	
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		I	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.







Patalpų eksplikacija		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
1	Holas, koridorius	503.70 m²
2	Grupės žaidimų patalpa	69.13 m²
3	Grupės miegamojo patalpa	35.42 m²
4	Grupės sanitarinis mazgas	15.17 m²
5	Tambūras	12.50 m²
6	Rūbinė	20.85 m²
7	Rūbinė	20.85 m²
8	Tambūras	12.80 m²
9	Grupės žaidimų patalpa	53.02 m²
10	Grupės sanitarinis mazgas	13.76 m²
11	Grupės miegamojo patalpa	33.00 m²
12	Vežimėlių laikymo zona - patalpa	13.05 m²
13	Grupės patalpa	84.83 m²
14	Grupės sanitarinis mazgas	14.61 m²
15	Tambūras	12.50 m²
16	Rūbinė	20.85 m²
17	Rūbinė	20.85 m²
18	Grupės patalpa	84.83 m²
19	Grupės sanitarinis mazgas	14.61 m²
20	Vyrų sanitarinis mazgas	8.24 m²
21	Valymo patalpa	6.58 m²
22	Grupės patalpa	84.83 m²
23	Grupės sanitarinis mazgas	14.61 m²
24	Tambūras	12.50 m²
25	Rūbinė	20.85 m²
26	Rūbinė	20.85 m²
27	Grupės patalpa	84.83 m²
28	Grupės sanitarinis mazgas	14.61 m²
29	Grupės patalpa	84.83 m²
30	Grupės sanitarinis mazgas	14.61 m²
31	Techninė, pagalbinė patalpa	13.33 m²
32	Techninė, pagalbinė patalpa	13.73 m²
33	Svarių skalbinių patalpa	13.73 m²
34	Nešvarių skalbinių patalpa	13.33 m²
35	Tambūras	12.50 m²
36	Rūbinė	20.85 m²
37	Rūbinė	20.85 m²
38	Grupės patalpa	84.83 m²
39	Grupės sanitarinis mazgas	14.61 m²
40	Grupės patalpa	84.83 m²
41	Grupės sanitarinis mazgas	14.61 m²
42	Administracijos kabinetas	10.75 m²
43	Administracijos kabinetas	10.72 m²
44	Administracijos kabinetas	10.75 m²
45	Administracijos kabinetas	10.75 m²
46	Administracijos kabinetas	10.75 m²
47	Tambūras	12.50 m²
48	Rūbinė	20.85 m²
49	Rūbinė	20.85 m²
50	Grupės patalpa	84.83 m²
51	Grupės sanitarinis mazgas	14.61 m²
52	Grupės patalpa	84.83 m²
53	Grupės sanitarinis mazgas	14.61 m²
54	Administracijos kabinetas	13.33 m²
55	Administracijos kabinetas	13.73 m²
56	Administracijos kabinetas	13.73 m²
57	Administracijos kabinetas	13.33 m²
58	Tambūras	7.25 m²
59	Rūbinė	17.27 m²
60	Techninė, pagalbinė patalpa	24.79 m²
61	Salė	183.81 m²
62	Techninė patalpa	7.11 m²
63	Pagalbinė patalpa, rūbinė	15.30 m²
64	Sandėlis	13.59 m²
65	Virtuvė	74.38 m²
66	Virtuvės sandėlis	9.00 m²
67	Virtuvės sandėlis	6.82 m²
68	Virtuvės sandėlis	9.22 m²
69	Šiluminio mazgo patalpa	10.80 m²
70	Elektros skydinė	6.80 m²
71	ŽN sanitarinis mazgas	5.29 m²
72	Valymo patalpa	2.90 m²
73	Koridorius	6.80 m²
74	Virtuvės darbuotojų rūbinė, dušas	7.34 m²
75	Virtuvės darbuotojų sanitarinis mazgas	3.30 m²
76	Motelių sanitarinis mazgas	10.65 m²
77	Techninė patalpa	24.01 m²
78	Tambūras	7.25 m²
79	Rūbinė	17.27 m²
80	Grupės patalpa	84.83 m²
81	Grupės sanitarinis mazgas	14.61 m²
82	Grupės miegamojo patalpa	33.00 m²
83	Grupės sanitarinis mazgas	13.76 m²
84	Grupės patalpa	53.02 m²
85	Vežimėlių laikymo zona - patalpa	13.05 m²
86	Tambūras	12.50 m²
87	Rūbinė	20.94 m²
88	Rūbinė	20.94 m²
89	Tambūras	12.80 m²
90	Grupės žaidimų patalpa	69.13 m²
91	Grupės sanitarinis mazgas	15.17 m²
92	Grupės miegamojo patalpa	35.42 m²
		2961.83 m²

1 Aukšto planas
1 : 200

KVAL. PATV. DOK. NR.		UAB "MEDSTATYBA" ATEITIES G. 10. 08303 VILNIUS TEL.: +370 5 2613796	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Mokslo paskirties pastato, Vijųų g. 78, Kauno m. sav., statybos projektas
32198 PV	V. MATULEVIČIUS		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS: AUKŠTO PLANAS, M 1/200
A1745 PDV	D. STEPONAITIS		Laida 0
---	ARCH. L. JUŠKENAS		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Kauno miesto savivaldybė	DOKUMENTO ŽYMUO (20-42)-PP-02	Lapas 1 Lapų 1




A-A
PJŪVIS A-A
1 : 100




B-B
PJŪVIS B-B
1 : 100


KVAL. PATV. DOK. NR.	 Medstatyba	UAB "MEDSTATYBA" ATEITIES G. 10. 08303 VILNIUS TEL: +370 5 2613796	STATINIO PROJEKTO Mokslo paskirties pastato, Vijūkų g. 78, Kauno m. sav., statybos projektas				
32198	PV	V. MATULEVIČIUS		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS PJŪVIŲ SCHEMOS, M 1/100			Laida
A1745	PDV	D. STEPONAITIS					0
----	ARCH.	L. JUŠKĖNAS		DOKUMENTO ŽYMUO (20-42)-PP-03			Lapas
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kauno miesto savivaldybė						1
						1	1




1 FASADAI TARP AŠIŲ 1-23
1 : 200



2 FASADAI TARP AŠIŲ 23-1
1 : 200



3 FASADAI TARP AŠIŲ A-N
1 : 200



4 FASADAI TARP AŠIŲ N-A
1 : 200

KVAL. PATV. DOK. NR.		UAB "MEDSTATYBA" ATEITIES G. 10. 08303 VILNIUS TEL: +370 5 2613796	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Mokslų paskirties pastato, Vijūku g. 78, Kauno m. sav., statybos projektas		
32198	PV	V. MATULEVIČIUS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO		
A1745	PDV	D. STEPONAITIS	PAVADINIMAS		
----	ARCH.	L. JUŠKĖNAS	PASTATO FASADAI, M 1/200		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Kauno miesto savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO (20-42)-PP-04		Lapas
					Lapų
					1 1



0	2021-03-25	Sprendinių derinimui. Projekto viešinimui.			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Medstatyba	UAB "MEDSTATYBA" ATEITIES G. 10. 08303 VILNIUS TEL: +370 52613796	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Mokslo paskirties pastato, Vijūkų g. 78, Kauno m. sav., statybos projektas		
32198	PV	V. MATULEVIČIUS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Vizualizacijos	Laida	
A1745	PDV	D. STEPONAITIS		0	
	ARCH	L. JUŠKĖNAS			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Kauno miesto savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO [20-42]-PP-05	Lapas	Lapų
				1	5



0	2021-03-25		Sprendinių derinimui. Projekto viešinimui.					
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Medstatyba		UAB "MEDSTATYBA" ATEITIES G. 10. 08303 VILNIUS TEL: +370 52613796		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Mokslo paskirties pastato, Vijūkų g. 78, Kauno m. sav., statybos projektas			
32198	PV	V. MATULEVIČIUS				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	Laida	
A1745	PDV	D. STEPONAITIS				Vizualizacijos	0	
	ARCH	L. JUŠKĖNAS						
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Kauno miesto savivaldybė				DOKUMENTO ŽYMUO [20-42]-PP-05		Lapas	Lapų
						2	5	



0	2021-03-25	Sprendinių derinimui. Projekto viešinimui.			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Medstatyba	UAB "MEDSTATYBA" ATEITIES G. 10. 08303 VILNIUS TEL: +370 52613796	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Mokslo paskirties pastato, Vijūkų g. 78, Kauno m. sav., statybos projektas		
32198	PV	V. MATULEVIČIUS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Vizualizacijos	Laida	
A1745	PDV	D. STEPONAITIS		0	
	ARCH	L. JUŠKĖNAS			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Kauno miesto savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO [20-42]-PP-05	Lapas 3	Lapų 5



0	2021-03-25	Sprendinių derinimui. Projekto viešinimui.			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Medstatyba	UAB "MEDSTATYBA" ATEITIES G. 10. 08303 VILNIUS TEL: +370 52613796	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Mokslo paskirties pastato, Vijūkų g. 78, Kauno m. sav., statybos projektas		
32198	PV	V. MATULEVIČIUS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Vizualizacijos	Laida	
A1745	PDV	D. STEPONAITIS		0	
	ARCH	L. JUŠKĖNAS			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Kauno miesto savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO [20-42]-PP-05	Lapas	Lapų
				4	5



0	2021-03-25	Sprendinių derinimui. Projekto viešinimui.		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Medstatyba	UAB "MEDSTATYBA" ATEITIES G. 10. 08303 VILNIUS TEL: +370 52613796	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Mokslo paskirties pastato, Vijūkų g. 78, Kauno m. sav., statybos projektas	
32198	PV	V. MATULEVIČIUS	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Vizualizacijos	Laida
A1745	PDV	D. STEPONAITIS		0
	ARCH	L. JUŠKĖNAS		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS: Kauno miesto savivaldybė		DOKUMENTO ŽYMUO [20-42]-PP-05	Lapas 5
				Lapų 5

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Žemės sklypo Vijūkų g. 78, Kaune, detaliojo plano koregavimas.
Statybos zonos tikslinimas.

Detaliojo plano organizatorius-iniciatorius

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Detaliojo plano rengėjas

Kauno „SĮ Kauno planas“, projektų vadovas Artūras Nosenko, atestato Nr.: A1758.

Detaliojo planavimo tikslas

Detaliajame plane nustatytų teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentų tikslinimas (tikslinama statybinė zona).

Planuojamam sklypui taikomi galiojantys atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai:

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014-04-10 sprendimu patvirtinto Nr.T-209 ir pakoreguoto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. T-196 "Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūros patvirtinimo" bendrojo plano sprendiniai;

žemės sklypo Vijūkų g. 78, Kaune, detaliojo plano sprendiniai, patvirtinti Kauno miesto savivaldybės mero 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. T-426 „Dėl žemės sklypo Vijūkų g. 78, Kaune, detaliojo plano patvirtinimo".

Statybos zonos ir statybos ribų tikslinimas rengiamas vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. Įsakymu Nr. D1-8 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo,, 318.3.1 ir 323.1 punktais.


1. ISTORINĖ DETALIOJO PLANO RAIDA:

1992 m. „Miestprojekte“ buvo parengtas Romainių gyvenvietės praplečiamos dalies generalinis planas. Teritorijoje tarp Banaičio, Bivylių, Girios ir Vijūkų gt. buvo planuojamas visuomeninis prekybos - buitinio aptarnavimo centras.

2008 m. buvo parengtas šios teritorijos detalusis planas ir suformuotas žemės sklypas – Vijūkų g. 78 detalusis planas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 8d. sprendimu Nr. T-218.

2011 m. buvo parengtas 2008 m. patvirtinto detaliojo plano keitimas, keičiant vieną iš privalomųjų tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų (leistiną pastato aukštį). Detaliojo plano keitimas patvirtintas 2011 m. liepos 14d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-426.

2021 m. birželio 15 d. buvo pateiktas užsakymas iš Kauno miesto savivaldybės administracijos Vijūkų g. 78 detaliojo plano koregavimui techninio projekto metu.

KVALIF. PATVR. DOK. NR.	 Kestučio g 66A LT-44304 Kaunas Lietuva Kauno miesto Savivaldybės įmonė	Tel.: 8 37 220 146 Faksas: 8 37 337 774 El. Paštas: info@kaunoplanas.lt	Žemės sklypo Vijūkų g. 78, Kaune, detaliojo plano koregavimas		
A1758	PV	A.Nosenko	AIŠKINAMASIS RAŠTAS		
	Arch.	T. Rimas			
LT	Planavimo organizatorius (Iniciatorius): KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS		495-60	Lapas	Lapų
				1	7

2. ESAMA BŪKLĖ:

ESAMA SITUACIJA

Nekilnojamojo turto registro duomenys:

Registras Nr. 44/1149938;

Adresas: Kaunas, Vijūnų g. 78,

Kad. Nr. 1901/0281:1618 Kauno m.k.v.

Sklypo paskirtis: Kita;

Naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos;

Plotas: 2,5466 ha;

Nuosavybės teisė: Lietuvos Respublika;

Patikėjimo teisė: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės

ūkio ministerijos;

Nuomos sutartis su: Kauno miesto savivaldybė.



Situacijos schema. Šaltinis Regia.lt


Specialios naudojimo sąlygos:

- Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)

Esami servitutai:

Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantysis) - Iki transformatorinės pastotės

Pagal Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūrą, patvirtintą 2019-05-14 Kauno miesto tarybos sprendimu Nr. T-196, sklypas patenka į funkcinę zoną - Specializuotų kompleksų zoną.



Specializuotų kompleksų zona	Dominuoja kompaktiškai užstatytos teritorijos, skirtos visuomenės poreikiams, specializuotai socialinei, aptarnavimo ir paslaugų veiklai (parodų, sporto, turizmo, pramogų, rekreacijos, mokslo, sveikatos apsaugos, religinei).	• Kitos paskirties: - o Visuomeninės paskirties teritorijos - o Bendro naudojimo teritorijos - o Atskirųjų želdynų teritorijos - o Rekreacinės teritorijos - o Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos - o Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos - o Teritorijos krašto apsaugos tikslams • Konservacinės paskirties - o Kultūros paveldo objektų žemės sklypai	UI nustatomas aktualiais teritorijų planavimą ir statybą reglamentuojančiais teisės aktais pagal konkrečią situaciją. Maksimalus aukštis nustatytas Aukštybinių pastatų išdėstymo Kauno miesto savivaldybės teritorijoje specialiajame plane.	Šioje zonoje esančiuose privačiuose sklypuose galimi kiti žemės naudojimo būdai, numatyti pagal gretimybinių funkcinę zoną.
------------------------------	--	--	---	---

Kauno miesto bendrojo plano 2013-2023m. ištrauka. Šaltinis kaunas.lt

Žymuo:	DP-K-AR	Lapas	Lapų
		2	7

Kultūros paveldo išsaugojimas.

Sklypas nėra nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijoje ar apsaugos zonoje. Sklype nėra statinių, kurie būtų įtraukti į nekilnojamojo kultūros paveldo registrą.

Pažintiniai duomenys apie sklypą, esamus statinius.

Sklypas yra Kauno miesto vakarinėje dalyje, Vijūkų mikrorajone. Žemės sklypas yra pilnai suformuotas, plotas: 2,5466 ha. Sklypas yra apribotas esamomis Bivylių, Girios gatvėmis ir perspektyvinėmis Banaičio, Vijūkų gatvių atkarpomis.

Statiniai. Sklype pastatų nėra. Gretimybėje vyrauja mažo intensyvumo gyvenamųjų pastatų (1-2 aukštų) užstatymas.

Inžineriniai tinklai ir įrenginiai. Sklype yra nutiesti melioracijos inžineriniai tinklai, kurie pertvarkomi statybos zonoje.

Želdiniai. Sklype auga menkaverčiai medžiai, krūmai. Kitur dominuoja vejų plotai. Sklype, remiantis NTR išrašu, saugotinių želdinių nėra.

Higieninė ir ekologinė situacija. Sklypo higieninė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų.

Sklypo gretimybės

Sklypas iš visų pusių ribojamas su projektuojamomis gatvėmis. Pagal Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius patvirtintus 2019-05-14 Kauno miesto tarybos sprendimu Nr. T-196 šiaurinėje sklypo dalyje planuojama C kategorijos Vijūkų gatvė. Rytų, pietų ir vakarų kryptimis sklypą riboja Girios, Bivylių ir S. Banaičio, pagalbinės D kategorijos gatvės. Už gatvių sklypas yra apsuptas mažo užstatymo intensyvumo gyvenamųjų zonų, kuriose statomi vienuobių ir dvibuobių pastatai.



- Planuojama C kategorijos gatvė
- Esama D kategorijos gatvė (žiūrėti 2 pastabą)
- Esama D kategorijos gatvė (žiūrėti 2 pastabą)
- Planuojama D kategorijos gatvė (žiūrėti 2 pastabą)


Kauno miesto bendrojo plano 2013-2023m. ištrauka. Šaltinis Kaunas.lt

Taisomasis dokumentas

Detalusis planas buvo rengiamas pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Urbanistikos skyriaus parengtą planavimo sąlygų sąvadą Nr. S-7269 bei vadovaujantis planavimo užduotimi parengta 2010-02-02 Kauno miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo departamento Detaliojo plano organizavimo skyriaus.

Detaliuoju planu buvo atitraukta užstatyti leidžiama zona per 25m. nuo formuojamo sklypo ribos, šiaurės rytinėje sklypo dalyje, arčiau projektuojamos C kategorijos Vijūkų gatvės. Įvertinus architektūrinius – planinius sprendinius buvo pakoreguotas leistinas pastato aukštis iki 15m.

Žymuo:	Lapas	Lapų
	3	7



Detaliojo plano koregavimo projektu yra keičiama statybos riba ir statybos zona bei parenkama nauja automobilių stovėjimo aikštelės vieta ir nustatomi nauji patekimai į sklypą. Dėl pasikeitusios statinio vietos keičiasi ir žaliųjų zonų išsidėstymas sklype.

Statiniais neužimtuose plotuose įrengiama veja. Esamų ir naujai projektuojamų želdinių sprendiniai tikslinami ir detalizuojami techninio darbo projekto rengimo metu.

Atsižvelgiant į universalaus dizaino principus, sklypo reljefas formuojamas taip, kad prie įėjimų nesusidarytų laipteliai.

Mokslo įstaigos teritorija (sklypo dalis) aptveriami 1,5 m aukščio azūrine tvora, įrengiami vartai, varteliai.

Žymuo: DP-K-AR	Lapas	Lapų
	4	7

minimalus automobilių stovėjimo vietų poreikis : 7 vnt. (1 vieta 40 – iai vaikų), projektuojama: 32 vietos, kurių 2 pritaikytos žmonėms su negalia;
 minimalus dviračių stovėjimo vietų poreikis : 14 vnt. (1 vieta 20 – iai vaikų), projektuojama: 14 vietų.



Vijūnų g. 78, Kaune, projektiniai pasiūlymai.

Pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai, pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibulių, išdėstymo sprendiniai

Projektuojamas vieno aukšto U formos pastatas, orientuojamas taip, kad visose grupėse būtų užtikrinta norminė insoliacijos trukmė. Formuojamas vidinis pusiau uždaras kiemas, atvertas pietų kryptimi. Pagrindinis įėjimas numatomas šiaurės rytų pusėje. Grupės ir kitas patalpas jungia koridoriai su holais. Grupių blokų iš vidinio kiemo pusės apjungia bendra terasa. Kiekvienai grupei numatomi atskiri išėjimai į lauką per rūbines. Viso projektuojama 14 grupių, kurių 10 bus skirta vaikams nuo 3 metų ir 4 bus skirtos mažesniems (1 – 3 metų amžiaus) vaikams.

Visose grupėse numatomos atskiros priėmimo – nusirengimo patalpos, žaidimų - miegamojo / poilsio (arba atskiros žaidimų ir miegamojo patalpos priklausomai nuo amžiaus grupės), tualetų-prausyklos patalpos, virtuvėlių zonos. Visos grupės projektuojamos taip, kad 1 vaikui tektų ne mažesnis kaip 5 m² plotas, neskaičiuojant tualetų – prausyklos patalpų ir virtuvėlių zonų plotų. Prie grupių, skirtų 1 – 3 metų amžiaus vaikams, numatomos vežimėlių laikymo zonos. Pastato šiaurinėje pusėje projektuojami kabinetai administracijai, techninės pagalbinės ir sandėliavimo (švarių ir nešvarių skalbinių) patalpos. Statinio šiaurės rytų pusėje numatoma virtuvės patalpos, taip pat techninės, sandėliavimo, pagalbinės patalpos. Pastato išorinis kampas, ties pagrindiniu įėjimu, pabrėžiamas aukštesniu salės tūriu. Projektuojama universalios paskirties salė su patekimu į vidinį kiemą. Pastate taip pat numatomos buitinės patalpos virtuvės darbuotojams, projektuojami atskiri vyrams ir moterims skirti tualetai, žmonėms su negalia pritaikytas (A tipo) tualetas, valymo patalpos. Prie išorinių sienų, vidiniame kieme, numatomi „šaltų“ atitvarų sandėliukai lauko inventoriui.

Žymuo:

DP-K-AR

Lapas

Lapų

5

7

Transportas

Patekimas į sklypą yra numatomas iš rytų pusėje besiribojančios D kategorijos Girios gatvės. Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai." 6 lentelėje nurodomais įvažiavimais iš Vijų gatvės (C kat.) nėra numatomi nes neatitinka minimalaus atstumo iki gretimų kelių susikirtimų. Įvažiavimai paliekamas iš S. Banaičio gatvės (D kat.), kuriuo numatomas patekimas prie transformatorinės bei iš Bivylių gatvės (D kat.), kuris numatomas dėl galimybės aptarnauti likusią sklypo dalį. Gretimų gatvių raudonosios linijos nepatenka į sklypo teritoriją. Sklype projektuojama automobilių stovėjimo aikštelė telpa sklypo ribose ir nepažeidžia galiojančių normų ir įstatymų. Vadovaujantis STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai." 30 lentelės 9.4 p. Vaikų darželiams turi būti numatoma 1 vieta 40 vaikų. Kadangi pagal pateiktą projektinio pasiūlymo sprendinį numatomas maksimalus vaikų skaičius bus 280, skaičiuojama, kad reikalingos stovėjimo vietos turi būti – ne mažiau kaip 7. Sklype viso numatomos 32 automobilių stovėjimo vietos iš kurių 2 vietos skirtos žmonėms su specialiaisiais poreikiais. Aikštelė projektuojama atsižvelgiant į STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai." 32¹ lentelėje nurodomus parametrus bei 123.8 punkte, pateiktą išlygą, kurioje nurodoma, kad atstumai gali būti mažinami iki 5 m, jei projektuojama tam statiniui ar statinių grupei priklausančių automobilių saugykla.

Atstumai nuo atviro tipo antžeminių automobilių saugyklų, garažų, atvirojo tipo automobilių saugyklų:

Eil. Nr.	Pastatų ar patalpų, iki kurių nustatomi atstumai, naudojimo paskirtis	Atstumai (metrais)					
		nuo atvirojo tipo automobilių saugyklų, kai automobilių skaičius**					
		5–10	11–20	21–50	51–100	101–300	daugiau kaip 300
1.	Gyvenamosios paskirties (vienbučių ir dvibučių, trijų ir daugiau butų (daugiabučiai), įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai	5	7	10	20	35	50
2.	Mokslo paskirties (bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, neformaliojo švietimo, vaikų darželiai, lopšeliai)	5	7	10	20	35	x

Atstumai iki gretimų gyvenamųjų sklypų atitinka STR 2.06.04:2014 "Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai." Norminius atstumus.

Tikslus automobilių stovėjimo vietų išdėstymas ir poreikis sprendžiamas techninio projekto rengimo metu. Principinis automobilių stovėjimo vietų išdėstymas pateiktas suderintame projektinių pasiūlymų brėžinyje.

Nustatyti privalomieji teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami:

- žemės naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos (V) - nekeičiamas;
- leistinas pastatų aukštis - 15 m - nekeičiamas.
- leistinas žemės sklypo užstatymo tankis - 20% - nekeičiamas.
- leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas (-) - 0.60 - nekeičiamas.

Koreguojami nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai reikalavimai:

- Statinių statybos zona ir statybos riba;

Žymuo: DP-K-AR	Lapas	Lapų
	6	7

Koreguojamų teritorijos naudojimo reglamentų aprašymas:

Statybinės zonos vieta keičiama dėl projektuojamo pastato vietos pasikeitimo. Esamas užstatymo plotas – 4922,34 m², koreguojamas užstatymo plotas - 4916 m². Leistinas užstatymo plotas 20 %, tai - 5093 m².

Tikslinamoje statybos zonoje numatomo pastato aukštis iki 8.5 m (kai atstumas nuo sklypo ribos 3 m). Aukštesniems pastatams atstumas nuo sklypo ribos didinamas 0,5 metro kiekvienam papildomam pastato aukščio metrui.

Sprendiniai neprieštarauja žemės sklypo Vijūkų g. 78, Kaune, detaliojo plano sprendiniams, patvirtintiems Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. T-426 „Dėl žemės sklypo Vijūkų g. 78, Kaune, detaliojo plano patvirtinimo“.

Planavimo sprendiniai neprieštarauja Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014-04-10 sprendimu patvirtinto Nr.T-209 ir pakoreguoto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. T-196 "Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūros patvirtinimo" bendrojo plano sprendiniams.

Servitutas

Skype yra suformuotas servitutas privažiuoti prie transformatorinės. Techninio projekto metu projektuojant naujai automobilių išdėstymą gali keistis servituto konfigūracija ir plotas.

Teritorijos želdiniai

Vadovaujantis "Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu" - mažiausias želdynams priskiriamas plotas nuo viso žemės sklypo ploto – 40%. Išdėstymas detalizuojamas rengiamame techniniame projekte.

Gaisrinė sauga

Vanduo gaisro gesinimo metu turi būti imamas iš arčiausiai esančių gaisrinių hidrantų.


Atstumas (skaičiuojant jį pagal ugniagesių tiesiamą magistralinę liniją) nuo gaisrinio hidranto iki pastato, turi būti ne didesnis kaip 200 m.

Kiekvienas pastato, išorinio perimetro taškas, turi būti pasiekiamas dviem hidranta. Hidrantai turi būti įrengiami I patikimumo kategorijos vandentiekio tinkle.

Artimiausi hidrantas yra Vijūkų ir S. Banaičio gatvių susikirtime. Jo 200m. spindulys dengia visą planuojamą pastatą.

Inžinerinės infrastruktūros sprendiniai

Inžinerinės infrastruktūros sprendiniai bus detalizuojami techniniame projekte pagal gautas projektavimo sąlygas.



© HNT-SALIC, GORNULT & Nacionalinė žemė tarnyba prie ŽŪM, 2016;
LR Adresų registras © VĮ Registrų centras, 2016; LR saugomų teritorijų
valstybės kadastrinio duomenys © Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie
AM, 2015.

© UAB „Kauno vandenys“

Kauno hidrantų žemėlapis ištrauka. Šaltinis <https://www.kaunovandenys.lt/>

Žymuo:	Lapas	Lapų
	DP-K-AR	7



KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO VIJŪKŲ G. 78, KAUNE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

Nr.
Kaunas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 9 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 318.3.1., 318.3.4., 318.3.6. papunkčiais ir atsižvelgdamas į prašymą, gautą 2021 m. rugsėjo 23 d., reg. Nr.70-7-41:

1. K o r e g u o j u Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 14 d. sprendimu Nr. T-426 „Dėl žemės sklypo Vijūkų g. 78, Kaune, detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtintame detalajame plane nustatytą žemės sklypo Vijūkų g. 78, statybos zoną, statybos ribą, automobilių stovėjimo vietų išdėstymą, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus pagal pridedamą brėžinį.

2. Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo informacijos apie jį gavimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius

Vilius Šiliauskas