

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)
KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2019-10-03 Nr. 55-16-53

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Kauno tvirtovės 4-asis fortas.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 10708.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2016-01-11; Nr: KPD-SK-287.
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., Plytinės g. 15.
5. Valdytojas: -
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: objektas valstybės saugomas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: -.

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos				V	
3. Sienų apdaila			V		
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos				V	
6. Langai					
7. Durys					
8. Puošyba (jei yra)					

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Planavimo sprendiniai - netaisyklingo keturkampio plano fortas, išsidėstęs Nemuno kairiojo šlaito viršutinėje terasoje, artimos trikampiui konfigūracijos, pritaikytos prie upės šlaitų krypties, centriniu kaponieriumi orientuotas į P, su įvažiavimu iš Š, juosiamas fosos - gynybinio griovio su kontreskarpine siena PV, P, PR dalyse, už kurio driekiasi netaisyklingo penkiakampio plano glasis; forto planinė struktūra, formuojamama pylimų ir griovių sistemos bei požeminių plytų mūro pastatų: Š dalyje eskarpa sudarančių užnugario kaponieriaus, sargybinės, kareivinių bei užnugario R ir V šaudmenų sandėlių, apjungtų eskarpine siena, poternomis sujungtų R įtvirtinimų - prieššturminių pabūklų slėptuvės, puskaaponierio ir tarpinio puskaaponierio, centrinės poternos, pasisukančios R kryptimi ir dalijančios skersiniais pravažiavimais susisiekiančius artilerijos kiemus, poterna sujungtų centrinės dalies įtvirtinimų - šaudmenų sandėlio, prieššturminių pabūklų keltuvų kazematų, centrinio kaponieriaus, V įtvirtinimų - dviejų aukštų šaudmenų sandėlio ir tarpinio puskaaponierio (R šaudmenų sandėlis ir V prieššturminių pabūklų slėptuvė susprogdinti, eskarpinė siena išlikusi fragmentiškai, kontreskarpinė siena PV dalyje sugriuvusi iki pirmo aukšto skliautų viršaus; būklė patenkinama). Buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos - rytų šaudmenų sandėlio liekanos (susprogdintas 1915 m., atsitraukiant forto įgulai); vakarų prieššturminių pabūklų slėptuvės liekanos (susprogdinta 1915 m.) keraminių plytų mūro su tašytų granito blokų cokoliu eskarpinės sienos liekanos (tarp užnugario kaponieriaus ir kareivinių V sparno siena neišlikusi, tarp užnugario kaponieriaus ir kareivinių R sparno išlikusi V dalyje). Įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - betoninių stulpinių tvortos pamatų liekanos V fosos dugno dalyje (tarp sausinimo kanalo ir forto pylimo buvo įrengta trijų eilių metalinė tvora); rausvo granito paminklas holokausto aukų atminimui. Žemės ir jos paviršiaus elementai - forto perimetru besitęsiantis pagrindinis pylimas, apjungiantis požeminius forto statinius; užnugarį ir R fasą jungiantis skersinis centrinės poternos pylimas; PV traversa; pagr. pylimą dalijančių skersinių pylimų - traversų - fragmentai; gynybinis griovys - fosa, su V dalyje išlikusiu sausinimo kanalu - kiuvete, akmenimis grįstais šlaitais ir dugnu (dalis fosos užpelkėjusi ir užtvindyta, griovys fragmentiškai išvalytas); netaisyklingo penkiakampio plano glasis su fragmentiškai išlikusiu išoriniu pylimu. Takai, keliai ar jų dalys, dangos - lauko akmenų grindiniai: R ir V kiemus jungiančio kelio tarp sargybinės ir įėjimo į centrinę poterną grindinys; Š įvažiavimo į fortą kelio grindinys; grindinio fragmentai forto Š dalyje tarp kareivinių ir kontreskarpo pylimo (dalis grindinių gali būti neatidengta); kelias tarp R ir V kareivinių sparnų, kertantis užnugario kaponierių ir sargybinių. Želdynai ir želdiniai - kelio teritorijos R, Š dalyje apsodinimo tuopomis pobūdis. Upės, natūralūs vandens telkiniai ir hidrotechniniai įrenginiai - drenažo sistema, sudaryta iš keraminiiais vamzdžiais sujungtų keraminių plytų mūro keturkampio plano šulinių; šulinių keraminių plytų mūro atraminės sienutės; vandens nuvedimo grioveliai; apskrito plano keraminių plytų mūro šachtinis vandens šulinys iš trijų pusių apsuptas atraminės sienos R puskaaponierio poternos P šlaite; apskrito plano keraminių plytų mūro šachtinis vandens šulinys V artilerijos kieme, šalia centrinės poternos pietinio skersinio pravažiavimo; keraminių plytų mūro stačiakampio plano išvietės duobė prie R kareivinių sparno Š fasado ir išvietės duobės vieta prie V kareivinių sparno Š fasado; po keliu įrengta keraminių plytų mūro su cilindrinio skliautu pralaida teritorijos ŠV pakraštyje ir jos Š dalyje esančio sausinimo kanalo šlaitų išgrindimo akmenimis pobūdis (apie 1970 m. rekonstruota gelžbetoniniais žiedais pailginant P dalį - įlają; būklė patenkinama); keraminių plytų mūro su cilindrinio skliautu ir įlajoje įstatytais plieninių strypų grotomis pralaida forto ŠV pakraštyje, fosoje; keraminių plytų mūro sausinimo kanalas su šuliniu teritorijos ŠR dalyje. Bendra objekto būklė patenkinama, tačiau 2018 m. pagrindinės forto poternos dalis, kuri šiuo metu sutvirtinta sąramomis. Veikiant aplinkos sąlygoms, gali pablogėti ir kitų forto konstrukcijų būklė. Objekto patalpos bei aplinka nuolat tvarkoma.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
	V			

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Objekto aplinkos būklė nuolat gerėja, aplinka tvarkoma, šienaujama žolė, naikinami savaiminiai krūmynai, objektas neprižiurkšlintas.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija: 7 lapai.

Kultūros paveldo skyriaus specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė
(vardas ir pavardė)

FOTOFIKSACIJA. Kauno tvirtovės 4-asis fortas (26354), K Kauno miesto sav., Kauno m., Plytinės g. 15.
Fotografavo – Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė. Data 2019-09-30















