



Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimas

DUOMENYS APIE DAUGIABUTĮ NAMĄ SAULĖS G. 8, KAUNE

Daugiabutis namas: Saulės g. 8, Kaunas

Statybos metai: 1982 m.

Bendrojo naudojimo objektų valdytojas: 62-oji gyvenamųjų namų butų savininkų bendrija

Projekto įgyvendinimo administratorius: UAB Kauno butų ūkis

Atnaujinimo (modernizavimo) pradžia: 2016 m.

Atnaujinimo (modernizavimo) užbaigimas: 2017 m.

Energinio naudingumo klasė prieš modernizaciją: D klasė

Energinio naudingumo klasė po modernizacijos: C klasė

Namo konstrukcija (pagal sienų medžiagas): plytų mūras

Daugiabučio namo aukštų skaičius: 5 aukštai

Butų skaičius daugiabučiame name: 52 butai


Daugiabučio namo naudingas plotas: 4767,16 m²

Daugiabučio namo šildoma plotas: 4767,16 m²

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) METU ĮGYVENDINTOS PRIEMONĖS

Energinį efektyvumą didinančios priemonės	Kitos priemonės
Fasado sienų ir cokolio šiltinimas; Stogo šiltinimas; Butų langų ir balkonų durų keitimas; Balkonų stiklinimas; Laidinių lauko durų ir tambūro durų keitimas; Vėdinimo sistemos įrengimas/atnaujinimas; Šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas	Geriamojo vandens sistemos keitimas; Buitinių nuotekų sistemos keitimas; Elektros instaliacijos keitimas

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJOS IR SUTAUPYMAI



Daugiabučio namo T. Masiulio g. 14, Kaune faktiškai atliktų rangos darbų kaina – **1 114 412,37 Eur.** Daugiabučio namo butų savininkų investicija, įvertinus valstybės paramą, sudaro **766 624,32 Eur.**

Skaičiuojamosios šiluminės sąnaudos prieš modernizaciją KWh/(m ² ·metai)	Skaičiuojamosios šiluminės sąnaudos po modernizacijos KWh/(m ² ·metai)
321,5	147,44

Faktiniai rodikliai vid. šil. kiekio prieš modernizaciją KWh/m ²	Faktiniai rodikliai vid. šil. kiekio po modernizacijos KWh/m ²
7,9	4,63



Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimas

FOTO GALERIJA

Prieš atnaujinimo (modernizavimo) darbus:



Po atnaujinimo (modernizavimo) darbų:

