

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2021 09 30 Nr. 55-16-110

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Šančių gimnazija.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 1148.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2019-06-17; Nr: KPD-AV-1436.
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., Skuodo g. 27.
5. Valdytojas: -.
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Valstybės saugomas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2016-11-25 Nr. 55-16-76.

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila			V		
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai			V		
7. Durys			V		

8. Puošyba (jei yra)			V		
----------------------	--	--	---	--	--

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Objekto tūrinė erdvinė kompozicija - trys triaukščiai skirtingų dydžių stačiakampio plano korpusai, sudarantys U raidės pusiau atvirą kiemą, su pusapskričiu fligeliu R dalyje ir keturkampiu V dalyje, su rizalitais P dalyje, su apžvalgos bokšteliu virš vakarinio fligelio centro. Stogo forma – daugiašlaitė; kiti stogo elementai - trikampiai tūriniai stoglangiai. Tūrinė erdvinė kompozicija – nepakitusi.

Aukštų išplanavimas - koridorinė plano struktūra su 2 laiptinėm, sporto ir aktų salėmis (būklė gera, sovietmečiu įrengta papildomų pertvarų). Fasadų architektūros tūrinės detalės - pagrindinio įėjimo išorės dvipusiai teraciniai laiptai įrengti ant arkinės konstrukcijos su atribota siena su arkine grotuota anga; ŠR fasado penkių pakopų išorės betono laiptų su teraco apdaila ir betono atraminėmis sienutėmis, apdailintomis granito tinku ir teracu, tipas. PV fasado pagrindinio įėjimo teraco aikštelės tipas. Laiptus ir aikštelę vietomis reikia tvarkyti.

Fasadų apdaila ir puošyba - tamsiai pilkos spalvos granitinio tinko tipas cokolyje; lygaus tinko tipas; cokolį juosianti profiliuota trauka; profiliuotas karnizas; kartušai P, R, Š fasaduose; vertikalūs tarplanginiai profiliuoti piliastrai; didžiojo orderio tamsiai pilkos spalvos granitinio tinko puskolonės; tamsiai pilkos spalvos granitinio tinko dekoratyvinės konsolės; polanginės traukos. Bendra fasadų apdailos ir puošybos būklė – gera.

Pagrindinių vidaus laiptų būklė patenkinama.

Įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - betono tvoros su stulpeliais, kampiniais bokšteliais ir metaliniais ažūriniais tvoros elementais tipas – blogos būklės; išorės betono laiptų su teraco apdaila ir betono atraminėmis sienutėmis, apdailintomis tinku ir betono pakopų šoniniais laiptais, tipas - būklė avarinė; keturių pakopų išorės betono laiptai su teraco apdaila, jų betono atraminės sienutės, apdailintos teracu, tipas - būklė patenkinama, atraminės sienutės - bloga; išorės betono laiptų su teraco apdaila fragmentas - būklė patenkinama.

Kitos vertingosios objekto savybės tikrintos pagal galimybes. Bendra pastato būklė gerėja, tačiau blogėja aplink esančios tvoros, jos detalių, atraminės sienutės bei dalies lauko laiptų būklė.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
			V	

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Nuo praeito būklės tikrinimo objekto aplinkos būklė iš esmės nepakitusi. Tačiau nuolat blogėja tvoros bei išorės laiptų būklė.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 14 lapų.

Kultūros paveldo skyriaus specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė
(vardas ir pavardė)

FOTOFIKSACIJA. Šančių gimnazija. Fotografavo – Mindaugas Mažeika, Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė, 2021-09-30.



























